



บันทึกข้อความ

กองคลัง
รับที่...
วันที่... ๑๗ ก.ค. ๖๐
เวลา... ๑๓.๐๐ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร ๐ ๗๕๖๙ ๗๑๘๘

ที่ พท ๗๑๘๘๐๓/ วันที่ 12 ก.ค. 2560

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพรุชิง หมู่ที่ ๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ที่ ๒๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายพรุชิง หมู่ที่ ๗ กว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก เลขที่ ๘/๒๕๕๙ งบประมาณ ๙๒๖,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามใบประมาณราคาที่เหมาะสม

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวศุภวรรณ อินทร์น นคร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงศภัค ปักชีสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพัชรภรณ์ แก้วจันทร์)

ความเห็นของปลัด อบต. เห็นชอบตามที่ขอ
อนุมัติและให้ อบต. กิ่งนาหวด

(ลงชื่อ).....
(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ).....
(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ประเภทงานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายพรุขิง ม.๗ กว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายพรุขิง ม.๗ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.โคกสัก

แบบ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทอาคาร			-	ราคาน้ำมัน
๒	ประเภทงานทาง	๗๔๐,๒๙๑.๓๕	๑.๓๘๒๒	๑,๐๒๓,๒๓๐.๗๐	ดีเซลเฉลี่ย
๓	ประเภทงานชลประทาน			๐.๐๐	๒๔.๘๓ บาท
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			๐.๐๐	
๕	ค่างานอื่นๆ			๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๑,๐๒๓,๒๓๐.๗๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่		๑,๖๖๐.๐๐ ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		๖๑๔.๔๖ บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศุภวรรณ อินทร์ ณ นคร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทร์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ ปักขีสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ใบประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายพรุเชิง ม.๗ กว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายพรุเชิง ม.๗ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

งาน ถนน

ประมาณการวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน / หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทาง(เบ)	-	ม ^๒	-	-	๑.๗๑	-	-	ราคาน้ำมัน
๒	งานบดอัดแน่นคันทางเดิม	๒,๐๓๓.๕๐	ม ^๒	-	-	๑๐.๘๖	๒๒,๐๘๓.๘๑	๒๒,๐๘๓.๘๑	ดีเซลเฉลี่ย
๓	งานดินลูกรังบดอัดแน่น	-	ม ^๓	-	-	-	-	-	๒๔.๘๓ บาท
๔	งานไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ย	๔๖.๖๘	ม ^๓	๑๗๘.๘๗	๘,๓๔๙.๖๕	๙.๖๓	๔๔๙.๕๓	๘,๗๙๙.๑๘	
๕	งานทรายหยาบรองพื้น	๘๓.๐๐	ม ^๓	๓๗๓.๘๓	๓๑,๐๒๗.๘๙	๙๙.๐๐	๘,๒๑๗.๐๐	๓๙,๒๔๔.๘๙	
๖	งานคอนกรีต ๑:๒:๔	๒๔๙.๐๐	ม ^๓	๒,๓๓๑.๗๘	๕๘๐,๖๑๓.๒๒	-	-	๕๘๐,๖๑๓.๒๒	
๗	เหล็กตะแกรงสำหรับรูป ๑ ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. #	๑,๖๖๐.๐๐	ม ^๒	๒๖.๐๐	๔๓,๑๖๐.๐๐	๕.๐๐	๘,๓๐๐.๐๐	๕๑,๔๖๐.๐๐	
๘	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ ๑๕ มม.	๑๖๐.๖๑	กก	๒๑.๘๙	๓,๕๑๕.๗๕	๓.๓๐	๕๓๐.๐๑	๔,๐๔๕.๗๖	
๙	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ ๑๙ มม.	๖๒.๓๘	กก	๒๔.๔๙	๑,๕๒๗.๖๙	๒.๙๐	๑๘๐.๙๐	๑,๗๐๘.๕๙	
๑๐	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ ๑๖ มม.	-	กก	๑๖.๔๗	-	๓.๓๐	-	-	
๑๑	ค่าแรงงานปูนคอนกรีต	๑,๖๖๐.๐๐	ม ^๒	-	-	๑๒.๓๑	๒๐,๔๓๔.๖๐	๒๐,๔๓๔.๖๐	
๑๒	ค่าแบบจ้างคิดตามยาว ๒ ช่าง	๔๑๕.๐๐	ม.	-	-	๒๑.๙๔	๘,๑๐๕.๑๐	๘,๑๐๕.๑๐	
๑๓	งานทยอยวางรอยต่อคอนกรีต	๑๖๔.๐๐	ม	๓.๒๕	๕๓๓.๐๐	๑๓.๘๐	๒,๒๖๓.๒๐	๒,๗๙๖.๒๐	
๑๔	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๐.๔๐ ม.	-	ฟุต	๖๕๐.๐๐	-	๑๔๐.๐๐	-	-	
๑๕	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๐.๖๐ ม.	-	ฟุต	๘๕๐.๐๐	-	๑๘๘.๐๐	-	-	

ใบประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายพรุเชิง ม.๗ กว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๐ ตร.ม. พร้อมให้สหทางหินผุกวางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายพรุเชิง ม.๗ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

งาน ถนน

ประมาณการวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน / หน่วย	เป็นเงิน	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๐.๘๐ ม.	-	ท่อน	๑,๒๕๐.๐๐	-	๒๔๑.๐๐	-	-	
๑๗	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๑.๐๐ ม.	-	ท่อน	๒,๑๐๐.๐๐	-	๒๕๐.๐๐	-	-	
๑๘	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐				
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน									๗๔๐,๒๕๑.๓๕



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาวรรณ อินทร์ ณ นคร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ ปักสีสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพัชรภรณ์ แก้วจันทร์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



เห็นชอบ.....

(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



อนุมัติ

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก