



กองคลัง
รับที่.....
วันที่.....
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร. ๐ ๗๔๖๙ ๗๑๘๘

ที่ พท. ๗๑๘๘๐๓/..... วันที่ 12 ก.ค. 2560

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านใหม่ - โคกสัก หมู่ที่ ๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ที่ ๒๕๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านใหม่ - โคกสัก หมู่ที่ ๒ กว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๖ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก เลขที่ ๑๖/๒๕๕๙ งบประมาณ ๖๐๒,๐๐๐.- บาท (หกแสนสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามใบประมาณ ราคาค่าที่แนบ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๖๖๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวศุภวรรณ อินทร์ดี ณ นคร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทร์)

ความเห็นของปลัด อบต. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
ตามเงื่อนไขในเอกสารแนบท้าย

(ลงชื่อ).....
(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

- ☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ).....
(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ประเภทงานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหม่ - โคกสัก ม.๒ กว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๖๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๖ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผูกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านใหม่ - โคกสัก ม.๒ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.โคกสัก

แบบ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน(บาท)	
๑	ประเภทอาคาร			-	ราคาน้ำมัน
๒	ประเภทงานทาง	๔๘๒,๓๕๔.๖๐	๑.๓๘๒๒	๖๖๖,๗๑๐.๕๓	ดีเซลเฉลี่ย
๓	ประเภทงานชลประทาน			๐.๐๐	๒๔.๘๓ บาท
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			๐.๐๐	
๕	ค่างานอื่นๆ			๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย _____ ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก _____ ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ _____ ๖ %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก _____ ๐ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม _____ ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๖๖๖,๗๑๐.๕๓	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๖๖๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่		๑,๐๗๖.๐๐ ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		๖๑๓.๓๘ บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศุภวรรณ อินทร์ดี ณ นคร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทร์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ ปักขีสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ใบประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหม่ - โคกสัก ม. ๒ กว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๖๙ ม. หมา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๖ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านใหม่ - โคกสัก ม. ๒ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

งาน ถนน

ประมาณการวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน / หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทาง(เบ)	-	ม ^๒	-	-	๑.๗๑	-	-	ราคาน้ำมัน
๒	งานบดอัดแน่นคันทางเดิม	๑,๒๖๔.๓๐	ม ^๒	-	-	๑๐.๘๖	๑๓,๗๓๐.๓๐	๑๓,๗๓๐.๓๐	ดีเซลเฉลี่ย
๓	งานดินลูกรังบดอัดแน่น	-	ม ^๓	-	-	-	-	-	๒๔.๘๓ บาท
๔	งานไหล่ทางหินลูกรังเรียบ	๒๒.๑๙	ม ^๓	๑๗๘.๘๗	๓,๙๖๙.๑๓	๙.๖๓	๒๑๓.๖๙	๔,๑๘๒.๘๒	
๕	งานทรายหยาบรองพื้น	๕๓.๘๐	ม ^๓	๓๗๓.๘๓	๒๐,๑๑๒.๐๕	๙๙.๐๐	๕,๓๒๖.๒๐	๒๕,๔๓๘.๒๕	
๖	งานคอนกรีต ๑:๒:๔	๑๖๑.๔๐	ม ^๓	๒,๓๓๑.๗๘	๓๗๖,๓๔๙.๒๙	-	-	๓๗๖,๓๔๙.๒๙	
๗	เหล็กตะแกรงสำหรับรูป ๒ ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. #	๑,๐๗๖.๐๐	ม ^๒	๒๖.๐๐	๒๗,๙๗๖.๐๐	๕.๐๐	๕,๓๘๐.๐๐	๓๓,๓๕๖.๐๐	
๘	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๒ ๑๕ มม.	๑๐๒.๐๐	กก	๒๑.๘๙	๒,๒๒๒.๗๘	๓.๓๐	๓๓๖.๖๐	๒,๕๖๙.๓๘	
๙	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๒ ๑๙ มม.	๓๘.๙๙	กก	๒๔.๔๙	๙๕๔.๘๗	๒.๙๐	๑๑๓.๐๗	๑,๐๖๗.๙๔	
๑๐	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๒ ๑๖ มม.	-	กก	๑๖.๔๗	-	๓.๓๐	-	-	
๑๑	ค่าแรงงานปูคอนกรีต	๑,๐๗๖.๐๐	ม ^๒	-	-	๑๒.๓๑	๑๓,๒๔๕.๕๖	๑๓,๒๔๕.๕๖	
๑๒	ค่าแบบข้างคิดตามยาว ๒ ข้าง	๒๖๙.๐๐	ม.	-	-	๒๑.๙๔	๕,๙๐๑.๘๖	๕,๙๐๑.๘๖	
๑๓	งานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	๑๐๔.๐๐	ม	๓.๒๕	๓๓๘.๐๐	๑๓.๘๐	๑,๔๓๕.๒๐	๑,๗๗๓.๒๐	
๑๔	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๐.๔๐ ม.	๖.๐๐	ฟ่อน	๖๕๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๔,๗๔๐.๐๐	
๑๕	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๐.๖๐ ม.	-	ฟ่อน	๘๕๐.๐๐	-	๑๘๘.๐๐	-	-	

ใบประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหม่ - โคกสัก ม. ๒ กว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๖๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๖ ตร.ม. พร้อมให้เส้นทางดินกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านใหม่ - โคกสัก ม. ๒ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

งาน ถนน

ประมาณการวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน / หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๐.๘๐ ม.	-	ท่อน	๑,๒๕๐.๐๐	-	๒๔๑.๐๐	-	-	
๑๗	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๑.๐๐ ม.	-	ท่อน	๒,๑๐๐.๐๐	-	๒๙๐.๐๐	-	-	
๑๘	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐				

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน

๔๘๒,๓๕๔.๖๐



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศุภวรรณ อินทร์ตัน ณ นคร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศภัค ปิทธิสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทร์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



เห็นชอบ.....

(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



อนุมัติ.....

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก