



บันทึกข้อความ

กองคลัง
รับที่.....
วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๐
เวลา ๑๕.๕๕ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร. ๐ ๗๔๖๙ ๗๑๘๘

ที่ พท. ๗๑๘๐๓/..... วันที่ 15 ส.ค. 2560

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาเจริญ - บ่อนางชี หมู่ที่ ๑๑
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ที่ ๓๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาเจริญ - บ่อนางชี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสัก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๒,๕๗๖,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามใบประมาณราคาแนบ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๒,๗๗๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวินัย หนูชู)

ความเห็นของ ปลัด อบต. นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์
นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์

(ลงชื่อ) นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์

(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศุภวรรณ อินทร์ตัน ณ นคร)

- ☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ) นายอมร แก้วจันทร์
(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ความเห็นของรองปลัด อบต.
-เห็นควรอนุมัติ
(ลงชื่อ) นางสาวทิตากร เพ็งโอ
(นางสาวทิตากร เพ็งโอ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ประเภทงานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาเจริญ - บ่อนางชี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสัก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทุ่งนาเจริญ - บ่อนางชี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.โคกสัก

แบบ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน(บาท)	
๑	ประเภทอาคาร			-	ราคาน้ำมัน
๒	ประเภทงานทาง	๒,๐๑๐,๕๕๔.๒๓	๑.๓๘๒๒	๒,๗๗๘,๙๘๘.๐๕	ดีเซลเฉลี่ย
๓	ประเภทงานชลประทาน			๐.๐๐	๒๕.๕๐ บาท
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			๐.๐๐	
๕	ค่างานอื่นๆ			๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย _____ ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก _____ ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ _____ ๖ %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก _____ ๐ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม _____ ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๒,๗๗๘,๙๘๘.๐๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่		๔,๔๐๐.๐๐ ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		๖๒๙.๕๕ บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวินัย หนูชู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศุภวรรณ อินทร์ดี ณ นคร)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ ปักขีสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ใบประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายพุงนาเจริญ - ป่อนางซี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสัก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายพุงนาเจริญ - ป่อนางซี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

งาน ถนน

ประมาณการวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน / หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทาง(เบ)	-	ม ^๒	๐.๐๐	-	๑.๗๓	-	-	ราคามัน
๒	งานบดอัดแน่นคันทางเดิม	๕,๕๔๔.๐๐	ม ^๒	๐.๐๐	-	๑๐.๙๖	๖๐,๗๖๒.๒๔	๖๐,๗๖๒.๒๔	ดีเซลเฉลี่ย
๓	งานดินลูกรังบดอัดแน่น	-	ม ^๓	๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	-	๒๕.๕๐ บาท
๔	งานไหล่ทางหินผุเกลี่ยเรียบ	๑๕๑.๘๐	ม ^๓	๑๘๐.๔๖	๒๗,๓๙๓.๘๘	๙.๗๑	๑,๔๗๓.๙๘	๒๘,๘๖๗.๘๖	
๕	งานทรายหยาบรองพื้น	๒๒๐.๐๐	ม ^๓	๓๗๓.๘๓	๘๒,๒๔๒.๖๐	๙๙.๐๐	๒๑,๗๘๐.๐๐	๑๐๔,๐๒๒.๖๐	
๖	งานคอนกรีต ๑:๒:๔	๖๖๐.๐๐	ม ^๓	๒,๓๓๑.๗๘	๑,๕๓๘,๙๗๔.๘๐	๐.๐๐	-	๑,๕๓๘,๙๗๔.๘๐	
๗	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๑๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. #	๔,๔๐๐.๐๐	ม ^๒	๒๖.๐๐	๑๑๔,๔๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๔๐๐.๐๐	
๘	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑๕ มม.	๔๘๖.๐๐	กก	๑๘.๑๙	๘,๘๔๐.๓๔	๓.๓๐	๑,๖๐๓.๘๐	๑๐,๔๔๔.๑๔	
๙	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑๙ มม.	๑๘๙.๔๑	กก	๒๔.๔๙	๔,๖๓๘.๖๕	๒.๙๐	๕,๔๙.๒๙	๕,๑๘๗.๙๔	
๑๐	เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย ๑๖ มม.	๑,๓๙๐.๐๐	กก	๑๖.๔๗	๒๒,๘๙๓.๓๐	๓.๓๐	๔,๕๘๗.๐๐	๒๗,๔๘๐.๓๐	
๑๑	ค่าแรงงานปูคอนกรีต	๔,๔๐๐.๐๐	ม ^๒	๐.๐๐	-	๑๒.๓๖	๕๔,๓๘๔.๐๐	๕๔,๓๘๔.๐๐	
๑๒	ค่าแบบข้างคิดตามยาว ๒ ข้าง	๘๘๐.๐๐	ม.	๐.๐๐	-	๒๑.๙๔	๑๙,๓๐๗.๒๐	๑๙,๓๐๗.๒๐	
๑๓	งานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	๑,๓๑๕.๐๐	ม	๓.๒๕	๔,๒๗๓.๗๕	๑๔.๐๓	๑๘,๔๔๙.๔๕	๒๒,๗๒๓.๒๐	
๑๔	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐	
๑๕	ค่าธรรมเนียมหน้า คสล.(มอก.๓) DAI ๐.๔๐ ม.	-	ก่อน	๖๖๐.๐๐	-	๘๗.๖๓	-	-	

ใบประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายพุงนาเจริญ - ป่อนางสี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสัก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายพุงนาเจริญ - ป่อนางสี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

งาน ถนน

ประมาณการวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน / หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๐.๘๐ ม.	-	ท่อน	๑,๔๕๐.๐๐	-	๑๗๐.๕๗	-	-	
๑๗	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๑.๐๐ ม.	-	ท่อน	๒,๔๕๐.๐๐	-	๒๐๘.๘๑	-	-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								๒,๐๑๐,๕๕๔.๒๓	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวินัย หนูชู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ปักสีสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุภาวรรณ อินทร์ดี น นคร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

เห็นชอบ.....

(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก