



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาเจริญ - บ่อนางชี หมู่ที่ ๑๑

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาเจริญ - บ่อนางชี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสัก / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๓๖,๐๐๐ บาท		
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาเจริญ - บ่อนางชี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสัก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๓๗๐,๐๐๐ บาท		
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๕.๑ ประ.๔		
๕.๒ ประ.๕		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑ นายวินัย หนูชู	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางสาวศุภวรรณ อินทร์ตัน ณ นคร	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	กรรมการ
๖.๔ นางสาวปรีดา ปานหวาน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	เลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายอมร แคว้งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก



กองคลัง
รับที่ ๑๒๖
วันที่ ๒ มิ.ย. ๖๐
เวลา ๑๕.๓๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร. ๐ ๗๕๖๙ ๗๑๘๘

ที่ พท. ๗๑๘๐๓/ วันที่ ๐๖ ก.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนาเจริญ - บ่อนางชี หมู่ที่ ๑๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ที่ ๒๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนาเจริญ - บ่อนางชี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสัก กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๒,๕๗๖,๐๐๐.- (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๒,๗๗๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดใบประมาณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ความเห็นของรองปลัด อบต.....

-เพ็ญพรอภังค์

(ลงชื่อ)

(นางสาวทิชากร เพ็งโอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวินัย หนูชู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศุภวรรณ อินทรรัตน์ ณ นคร)

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

(ลงชื่อ)

(นางสาวทิชากร เพ็งโอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ประเภทงานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาเจริญ - บ่อนางชี ม.๑๑ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทุ่งนาเจริญ - บ่อนางชี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.โคกสัก

แบบ -

ประมาณราคาตามแบบ ประ. ๕ จำนวน ๒ แผ่น ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน(บาท)	
๑	ประเภทอาคาร			-	ราคาน้ำมัน
๒	ประเภทงานทาง	๒,๐๑๑,๐๒๒.๐๗	๑.๓๘๒๒	๒,๗๗๙,๖๓๔.๗๐	ดีเซลเฉลี่ย
๓	ประเภทงานชลประทาน			๐.๐๐	๒๔.๕๐ บาท
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			๐.๐๐	
๕	ค่างานอื่นๆ			๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๒,๗๗๙,๖๓๔.๗๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่		๔,๔๐๐.๐๐ ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		๖๒๙.๕๕ บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวินัย หนูชู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศุภวรรณ อินทร์ดี ณ นคร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นางสาวทิชากร เฟื่องไธ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ใบประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาเจริญ - ป่อนางชี หมู่ที่ ๑๑ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมเส้นทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทุ่งนาเจริญ - ป่อนางชี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

งาน ถนน

ประมาณการวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน / หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทาง(เบา)	-	ม ^๒	๐.๐๐	-	๑.๗๑	-	-	ราคาน้ำมัน
๒	งานบดอัดแน่นคันทางเดิม	๕,๕๔๔.๐๐	ม ^๒	๐.๐๐	-	๑๐.๘๖	๖๐,๒๐๗.๘๔	๖๐,๒๐๗.๘๔	คิซลเฉลี่ย
๓	งานดินลูกรังบดอัดแน่น	-	ม ^๓	๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	-	๒๔.๕๐ บาท
๔	งานไหล่ทางหินผุเกลี่ยเรียบ	๑๕๑.๘๐	ม ^๓	๑๗๘.๘๗	๒๗,๑๕๒.๔๗	๙.๖๓	๑,๔๖๑.๘๓	๒๘,๖๑๔.๓๐	
๕	งานทรายหยาบรองพื้น	๒๒๐.๐๐	ม ^๓	๓๗๓.๘๓	๘๒,๒๔๒.๖๐	๙๙.๐๐	๒๑,๗๘๐.๐๐	๑๐๔,๐๒๒.๖๐	
๖	งานคอนกรีต ๑:๒:๔	๖๖๐.๐๐	ม ^๓	๒,๓๓๑.๗๘	๑,๕๕๘,๙๗๔.๘๐	๐.๐๐	-	๑,๕๕๘,๙๗๔.๘๐	
๗	เหล็กตะแกรงสำหรับรูป ๑ ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.#	๔,๔๐๐.๐๐	ม ^๒	๒๖.๐๐	๑๑๔,๔๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๔๐๐.๐๐	
๘	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ ๑๕ มม.	๔๘๖.๐๐	กก	๒๑.๘๙	๑๐,๖๓๘.๕๔	๓.๓๐	๑,๖๐๓.๙๐	๑๒,๒๔๒.๔๔	
๙	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ ๑๙ มม.	๑๘๙.๕๑	กก	๒๔.๔๙	๔,๖๓๘.๖๕	๒.๙๐	๕๔๙.๒๙	๕,๑๘๗.๙๔	
๑๐	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ๑ ๑๖ มม.	๑,๓๙๐.๐๐	กก	๑๖.๔๗	๒๒,๘๙๓.๓๐	๓.๓๐	๔,๕๘๗.๐๐	๒๗,๔๘๐.๓๐	
๑๑	ค่าแรงงานปูนคอนกรีต	๔,๔๐๐.๐๐	ม ^๒	๐.๐๐	-	๑๒.๓๑	๕๔,๑๖๔.๐๐	๕๔,๑๖๔.๐๐	
๑๒	ค่าแบบข้างคิดตามยาว ๒ ข้าง	๘๘๐.๐๐	ม.	๐.๐๐	-	๒๑.๙๔	๑๘,๓๐๗.๒๐	๑๘,๓๐๗.๒๐	
๑๓	งานหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	๑,๓๑๕.๐๐	ม	๓.๒๕	๔,๒๗๓.๗๕	๑๓.๘๐	๑๘,๑๔๗.๐๐	๒๒,๔๒๐.๗๕	
๑๔	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย		-	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๑๕	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๐.๔๐ ม.	-	ท่อ	๖๖๐.๐๐	-	๘๗.๖๓	-	-	

ใบประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาเจริญ - บ่อนางสี หมู่ที่ ๑๑ กิ่งวงเคสิย ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมแหล่งทางหินผูกวงเคสิยข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทุ่งนาเจริญ - บ่อนางสี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

งาน ถนน

ประมาณการวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน / หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๐.๘๐ ม.	-	ท่อน	๑,๔๕๐.๐๐	-	๑๗๐.๕๗	-	-	
๑๗	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๑.๐๐ ม.	-	ท่อน	๒,๔๕๐.๐๐	-	๒๐๘.๙๑	-	-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								๒,๐๑๑,๐๒๒.๐๗	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวินัย หนูชู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ปักสีสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุวรรณ อินทร์ต้น ณ นคร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

เห็นชอบ.....
(นางสาวทิชากร เฟื่องโอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....
(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก