



บันทึกข้อความ

กองคลัง
วันที่ ๑๒/๖/๖๐
วันที่ ๖ มิ.ย. ๖๐
เวลา ๑๕.๓๐ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร ๐ ๗๔๖๙ ๗๑๘๘

ที่ พท ๗๑๘๐๓/ วันที่ 06 ก.ค. 2560

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนาเจริญ - บ่อนางชี หมู่ที่ ๑๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ที่ ๒๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนาเจริญ - บ่อนางชี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสัก กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินผูกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๒,๕๗๖,๐๐๐.- (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๒,๗๗๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดใบประมาณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ความเห็นของรองปลัด อบต.....

-1/เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวทิชากร เพ็งโอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวินัย หนูชู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศภัค ปักชีสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศุภวรรณ อินทร์นั ณ นคร)

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

(ลงชื่อ)

(นางสาวทิชากร เพ็งโอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ประเภทงานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาเจริญ - บ่อนางชี ม.๑๑ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทุ่งนาเจริญ - บ่อนางชี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.โคกสัก

แบบ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทอาคาร			-	ราคาน้ำมัน
๒	ประเภทงานทาง	๒,๐๑๑,๐๒๒.๐๗	๑.๓๘๒๒	๒,๗๗๙,๖๓๔.๗๐	คิเซลเฉลี่ย
๓	ประเภทงานชลประทาน			๐.๐๐	๒๔.๕๐ บาท
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			๐.๐๐	
๕	ค่างานอื่นๆ			๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๒,๗๗๙,๖๓๔.๗๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่		๔,๔๐๐.๐๐ ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		๖๒๙.๕๕ บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวินัย หนูชู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศุภวรรณ อินทร์ดี ณ นคร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ ปักขีสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นางสาวทิตากร เพ็งโอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ใบประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาเจริญ - ป่อนางซี หมู่ที่ ๑๑ ก้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมให้เส้นทางหินผุก้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทุ่งนาเจริญ - ป่อนางซี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

งาน ถนน

ประมาณการวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน / หน่วย	เป็นเงิน	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทาง(เบา)	-	ม ^๒	๐.๐๐	-	๑.๗๑	-	-	ราคาน้ำมัน
๒	งานบดอัดแน่นคันทางเดิม	๕,๕๔๔.๐๐	ม ^๒	๐.๐๐	-	๑๐.๘๖	๖๐,๒๐๗.๘๔	๖๐,๒๐๗.๘๔	ดีเซลเฉลี่ย
๓	งานดินลูกรังบดอัดแน่น	-	ม ^๓	๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	-	๒๔.๕๐ บาท
๔	งานให้เส้นทางหินผุก้างเรียบ	๑๕๑.๘๐	ม ^๓	๑๗๘.๘๗	๒๗,๑๕๒.๔๗	๙.๖๓	๑,๔๖๑.๘๓	๒๘,๖๑๔.๓๐	
๕	งานทรายหยาบรองพื้น	๒๒๐.๐๐	ม ^๓	๓๗๓.๘๓	๘๒,๒๔๒.๖๐	๙๙.๐๐	๒๑,๗๘๐.๐๐	๑๐๔,๐๒๒.๖๐	
๖	งานคอนกรีต ๑:๒:๔	๖๖๐.๐๐	ม ^๓	๒,๓๓๑.๗๘	๑,๕๕๘,๙๗๔.๘๐	๐.๐๐	-	๑,๕๕๘,๙๗๔.๘๐	
๗	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๑๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. #	๔,๔๐๐.๐๐	ม ^๒	๒๖.๐๐	๑๑๔,๔๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๔๐๐.๐๐	
๘	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑๕ มม.	๔๘๖.๐๐	กก	๒๑.๘๙	๑๐,๖๓๘.๕๔	๓.๓๐	๑,๖๐๓.๘๐	๑๒,๒๔๒.๓๔	
๙	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑๙ มม.	๑๘๙.๔๑	กก	๒๔.๔๙	๔,๖๓๘.๖๕	๒.๙๐	๕,๔๙๙.๒๙	๑๐,๑๓๗.๙๔	
๑๐	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ๑๖ มม.	๑,๓๙๐.๐๐	กก	๑๖.๔๗	๒๒,๘๙๓.๓๐	๓.๓๐	๔,๕๘๗.๐๐	๒๗,๔๘๐.๓๐	
๑๑	ค่าแรงงานปูคอนกรีต	๔,๔๐๐.๐๐	ม ^๒	๐.๐๐	-	๑๒.๓๑	๕๔,๑๖๔.๐๐	๕๔,๑๖๔.๐๐	
๑๒	ค่าแบบข้างคิดตามยาว ๒ ข้าง	๘๘๐.๐๐	ม.	๐.๐๐	-	๒๑.๙๔	๑๙,๓๐๗.๒๐	๑๙,๓๐๗.๒๐	
๑๓	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	๑,๓๑๕.๐๐	ม	๓.๒๕	๔,๒๗๓.๗๕	๑๓.๘๐	๑๘,๑๔๗.๐๐	๒๒,๔๒๐.๗๕	
๑๔	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย		-	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๑๕	ค่าธรรมเนียม (มอก.๓) DAI ๐.๔๐ ม.	-	ก่อน	๖๖๐.๐๐	-	๘๗.๖๓	-	-	

ใบประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาเจริญ - ป่อนางชี หมู่ที่ ๑๑ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมให้เส้นทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทุ่งนาเจริญ - ป่อนางชี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

งาน ถนน

ประมาณการวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน / หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๐.๘๐ ม.	-	ท่อน	๑,๔๕๐.๐๐	-	๑๗๐.๕๗	-	-	
๑๗	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๑.๐๐ ม.	-	ท่อน	๒,๔๕๐.๐๐	-	๒๐๘.๙๑	-	-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								๒,๐๑๑,๐๒๒.๐๗	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวินัย หนูชู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ปักสีสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศุภวรรณ อินทร์ดี ณ นคร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

เห็นชอบ.....
(นางสาวทิชากร เฟื่องโอ)

อนุมัติ.....
(นายอมร แก้วจันทร์)

.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล