



บันทึกข้อความ

กองคลัง
วันที่ ๕๕๓
วันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๕
เวลา ๑๐.๑๐ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร ๐ ๗๕๖๙ ๗๑๘๘

ที่ พท. ๗๑๘๐๓/ วันที่ 24 ส.ค. 2565

เรื่อง รายงานกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนโคกสัก - พุ่งนาเจริญ
หมู่ที่ ๒,๙ ตำบลโคกสัก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ที่ ๘๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนโคกสัก - พุ่งนาเจริญ หมู่ที่ ๒,๙ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๖ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. โคกสัก งบประมาณ ๑,๑๔๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็น ๑,๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามใบประมาณราคาแนบ การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้เสนอราคามีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๖๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวินัย หนูชู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศุภวรรณ ณ นคร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

- ☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ชันจ้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ความเห็นของปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....
(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียดแนบท้ายางวดงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนโคกสัก - พุงนาเจริญ หมู่ที่ ๒,๙ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๖ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. โคกสัก การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างโดยจ่ายเป็นงวด จำนวน ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวินัย หนูชู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศุภวรรณ ณ นคร)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คส.ส. สายโรงเรียนโคกสลัก - พุนาเจริญ หมู่ที่ 2,9 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 424 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,696 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. โคกสลัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สาย โรงเรียนโคกสลัก - พุนาเจริญ หมู่ที่ 2,9 ตำบลโคกสลัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โคกสลัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลัก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	1,929.20	11.97	23,092.52	1.3795	16.51	31,856.13
	หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม							
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	85.00	714.18	60,705.30	1.3795	985.21	83,742.96
	1.3 งานไหล่ทางวัสดุรวม(หินผุ)	ลบ.ม.	46.46	214.64	9,972.17	1.3795	296.09	13,756.60
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,696.00	390.96	663,068.16	1.3795	539.32	914,702.52
	หนา 0.15 ม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	168.00	162.16	27,242.88	1.3795	223.69	37,581.55
3	งานโครงสร้าง							
	3.1งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	ม.		-	-	-	-	-
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 3	ม.		-	-	-	-	-
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	3,321.03	26,568.24	1.3795	4,581.36	36,650.88
4	งานเบ็ดเตล็ด							
	4.1 คอนกรีตหยาบรองท่อ							
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.		-	-	-	-	-
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.		-	-	-	-	-
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	9.00	150.96	1,358.64	1.3795	208.24	1,874.24
	4.2 ดินรุกรังถมหลังท่อ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00		-	1.3795	-	-

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
					812,007.91		TOTAL	1,120,164.88
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						812,007.91	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		=		1,120,164.88			
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=					
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		=					
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง		=		1.3795			
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=					

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน	1,120,000.00
--------------------------	----------------------------------	--------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,696.00 ม.

เฉลี่ยราคา 660.38 บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายวินัย หนูชู)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นางสาวสุวรรณ ณ นคร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายพงศภัค ปักขีสิงห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง