



บันทึกข้อความ

กองคลัง
วันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๕
วันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๕
เวลา ๑๐.๑๐ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร ๐ ๗๔๖๙ ๗๑๘๘

24 ส.ค. 2565

ที่ พท. ๗๑๘๐๓/..... วันที่

เรื่อง รายงานกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายประดัด - ชลประทาน
หมู่ที่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ที่ ๘๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายประดัด - ชลประทาน หมู่ที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. โคกสัก งบประมาณ ๘๗๙,๐๐๐.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๘๗๖,๐๐๐.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามใบประมาณราคาที่เหมาะสม การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้เสนอราคามีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๓๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวินัย หนูชู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวคัยริยะห์ เพ็งโอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอัศรเดช เรืองพริ้ม)

- ☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ชันจ้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ความเห็นของปลัด อบต.....
(ลงชื่อ).....
(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คส.ล. สายนายประดัด - ชลประทาน หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สาย นายประดัด - ชลประทาน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานดินถมขยายคันทาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	1,518.00	11.97	18,170.46	1.3795	16.51	25,066.14
	หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม							
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	69.00	714.18	49,278.42	1.3795	985.21	67,979.58
	3.3 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(หินผุ)	ลบ.ม.	28.46	214.64	6,108.65	1.3795	296.09	8,426.88
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,380.00	390.92	539,469.60	1.3795	539.27	744,198.31
	หนา 0.15 ม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	136.00	162.16	22,053.76	1.3795	223.69	30,423.16
4	งานโครงสร้าง							
	4.1งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	ม.		-	-	-	-	-
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 3	ม.		-	-	-	-	-
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3	ม.		-	-	-	-	-
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 ดินรุกรังถมหลังท่อ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00		-	1.3795	-	-

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
					635,080.89		TOTAL	876,094.07
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						635,080.89	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		=		876,094.07			
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=					
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		=					
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง		=		1.3795			
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=					

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน	876,000.00
ขนาดหรือเนื้อที่	1,380.00 ม.	
เฉลี่ยราคา	634.78 บาท/ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายวินัย หุช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นางสาวคัยรียะห์ เพ็งโอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายอัครเดช เรืองพรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง