



บันทึกข้อความ

กองคลัง
วันที่ ๕๗
วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๓
ที่ ๑๕.๐๖ น.

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต. โทร. ๐-๗๕๖๙-๗๑๘๘

ที่ พท ๗๑๘๐๑ /

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.โคกสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ที่ ๘๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.โคกสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการพิจารณาการกำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ราคาตามสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งของโครงการดังกล่าว และสำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำมาใช้เป็นราคากลาง ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว

- ราคางบประมาณตั้งไว้ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
- ราคากลางตามแบบ บก.๐๑ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๐,๕๐๑,๙๙๓.๒๓ บาท (สิบล้านห้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบบาทยี่สตางค์)
- ต่ำกว่าราคางบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๖.๗๗ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)

- วงเงินในการจัดหางบประมาณการเบิกเงินค่าจ้าง ๕ วงด
- ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน ๒๔๐ วัน
- ผลงานก่อสร้าง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ขอกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.โคกสัก
ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

- เห็นควรแจ้งพัสดุดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอัศรเดช เรืองพริ้ม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางอุไร ช่วยจิตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการฯ
(นางสาวศุภวรรณ ณ นคร)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)
(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสักพิจารณาแล้ว

(☒) เห็นชอบหรืออนุมัติ

(☐) ไม่เห็นชอบหรือทบทวน หรือ อื่นๆ

(ลงชื่อ)
(นายสุชาติ ชันงัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.โคกสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.โคกสัก
.....
.....
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 มกราคม 2568 เป็นเงิน 10,501,993.23 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน ปร.6
 - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 อัครเดช เรืองพริ้ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.2 อุไร ชัยจิตร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 - 7.3 ศุภวรรณ อินทร์ตัน ณ นคร กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.โคกสัก						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.โคกสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โคกสัก	อำเภอ	บางแก้ว	จังหวัด	พัทลุง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	29 มกราคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,396,998.75	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,995,468.36	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					107,818.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					453,488.29	
5	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ		รวม					568,059.72	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,089,657.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัครเดช เรืองพริ้ม

29 มกราคม 2568 15:01:11

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		รวม					567,824.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								8,089,657.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,089,657.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

อักษรเดช เรืองพันธุ์

29 มกราคม 2568 15:01:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน หิน ทลาย และฐานราก								
	- งานเจาะสำรวจดิน	3.000	หลุม	0.00	0.00	13,500.00	40,500.00	40,500.00	
	- วัดสตูดินถมพื้นที่ก่อสร้าง	1,064.000	ลบ.ม.	327.10	348,034.40	112.00	119,168.00	467,202.40	
	- ขุดหลุมฐานรากและถมคืน	139.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	15,568.00	15,568.00	
	- ทลายหยาบรองกันฐานราก	10.000	ลบ.ม.	542.06	5,420.60	104.00	1,040.00	6,460.60	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	4.250	ลบ.ม.	2,242.99	9,532.70	426.00	1,810.50	11,343.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc)	25.500	ลบ.ม.	2,355.14	60,056.07	579.00	14,764.50	74,820.57	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) RB 9 มม.	180.000	กก.	25.28	4,550.40	4.40	792.00	5,342.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) DB 12 มม.	1,068.000	กก.	27.36	29,220.48	3.60	3,844.80	33,065.28	
	- ลวดผูกเหล็ก	37.500	กก.	46.73	1,752.37	0.00	0.00	1,752.37	
	- ค่าแรงไม้แบบหล่อ	94.250	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	13,100.75	13,100.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	66.000	ลบ.ฟ.	500.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
	- ไม้คร่าว	19.800	ลบ.ฟ.	400.00	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	
	- ตะปู	24.000	กก.	42.06	1,009.44	0.00	0.00	1,009.44	
	งานคานคอดิน								
	- คอนกรีตหยาบ รองพื้นท้องคาน 1:3:5	2.250	ลบ.ม.	2,242.99	5,046.72	426.00	958.50	6,005.22	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc)	13.500	ลบ.ม.	2,355.14	31,794.39	579.00	7,816.50	39,610.89	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) RB 6 มม.	422.000	กก.	21.89	9,237.58	4.40	1,856.80	11,094.38	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.30 (มอก.) DB 12 มม.	1,434.000	กก.	27.36	39,239.97	3.60	5,162.40	44,402.37	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.30 (มอก.) DB 16 มม.	740.000	กก.	27.66	20,468.40	3.60	2,664.00	23,132.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	77.800	กก.	46.73	3,635.59	0.00	0.00	3,635.59	
	- ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	130.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	18,070.00	18,070.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	91.000	ตร.ม.	500.00	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	
	- ไม้กระยา	27.300	ตร.ม.	400.00	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00	
	- ตะปูตอกไม้	32.500	กก.	42.06	1,366.95	0.00	0.00	1,366.95	
	งานพื้นชั้น 1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc)	57.250	ลบ.ม.	2,355.14	134,831.76	579.00	33,147.75	167,979.51	
	- ทราดยาบบรองพื้น	37.500	ลบ.ม.	542.06	20,327.25	104.00	3,900.00	24,227.25	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) RB 9 มม.	484.000	กก.	25.28	12,235.52	4.40	2,129.60	14,365.12	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ	373.000	ตร.ม.	73.00	27,229.00	5.00	1,865.00	29,094.00	
	ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.6 มม.@0.20x0.20ม.								
	- ลวดผูกเหล็ก	14.500	กก.	46.73	677.58	0.00	0.00	677.58	
	- ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	15.480	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,151.72	2,151.72	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	7.740	ตร.ม.	500.00	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00	
	- ตะปูตอกไม้	3.870	กก.	42.06	162.77	0.00	0.00	162.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเสาชั้นที่ 1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc)	9.980	ลบ.ม.	2,355.14	23,504.29	579.00	5,778.42	29,282.71	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) RB 6 มม.	204.000	กก.	21.89	4,465.56	4.40	897.60	5,363.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) DB 12 มม.	39.000	กก.	27.36	1,067.19	3.60	140.40	1,207.59	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) DB 16 มม.	2,016.000	กก.	27.66	55,762.56	3.60	7,257.60	63,020.16	
	- ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	80.640	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	11,208.96	11,208.96	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	40.320	ตร.ม.	500.00	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	
	- ไม้เครา	16.930	ตร.ม.	400.00	6,772.00	0.00	0.00	6,772.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	61.560	กก.	46.73	2,876.69	0.00	0.00	2,876.69	
	- ตะปู	20.160	กก.	42.06	847.92	0.00	0.00	847.92	
	งานคานชั้นที่ 2								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc)	22.670	ลบ.ม.	2,355.14	53,391.02	579.00	13,125.93	66,516.95	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) RB 6 มม.	390.000	กก.	21.89	8,537.10	4.40	1,716.00	10,253.10	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) RB 9 มม.	394.000	กก.	25.28	9,960.32	4.40	1,733.60	11,693.92	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) DB 12 มม.	847.000	กก.	27.36	23,177.30	3.60	3,049.20	26,226.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) DB 16 มม.	3,263.000	กก.	27.66	90,254.58	3.60	11,746.80	102,001.38	
	- ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	108.100	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	15,025.90	15,025.90	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	53.400	ตร.ม.	500.00	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	22.700	ตร.ม.	400.00	9,080.00	0.00	0.00	9,080.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	230.000	ตร.ม.	28.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	132.980	กก.	46.73	6,214.15	0.00	0.00	6,214.15	
	- ตะปู	27.030	กก.	42.06	1,136.88	0.00	0.00	1,136.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้นที่ 2								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc)	23.680	ลบ.ม.	2,355.14	55,769.71	579.00	13,710.72	69,480.43	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) RB 9 มม.	2,100.000	กก.	25.28	53,088.00	4.40	9,240.00	62,328.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) DB 12 มม.	630.000	กก.	27.36	17,239.32	3.60	2,268.00	19,507.32	
	- ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	106.800	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	14,845.20	14,845.20	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	53.400	ตร.ม.	500.00	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	22.420	ตร.ม.	400.00	8,968.00	0.00	0.00	8,968.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	106.000	ตัน	28.00	2,968.00	0.00	0.00	2,968.00	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.6 มม.@0.20x0.20ม.	217.000	ตร.ม.	73.00	15,841.00	5.00	1,085.00	16,926.00	
	- พื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบ หนา 5 ซม. LL.400 กก./ตร.ม.	217.000	ตร.ม.	275.00	59,675.00	25.00	5,425.00	65,100.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	60.000	กก.	46.73	2,803.80	0.00	0.00	2,803.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	26.700	กก.	42.06	1,123.00	0.00	0.00	1,123.00	
	งานเสาชั้นที่ 2								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc)	8.190	ลบ.ม.	2,355.14	19,288.59	579.00	4,742.01	24,030.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) RB 6 มม.	160.200	กก.	21.89	3,506.77	4.40	704.88	4,211.65	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) DB 16 มม.	1,475.530	กก.	27.66	40,813.15	3.60	5,311.91	46,125.06	
	- ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	62.400	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	8,673.60	8,673.60	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	31.200	ลบ.ฟ.	500.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	13.200	ลบ.ฟ.	400.00	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	49.070	กก.	46.73	2,293.04	0.00	0.00	2,293.04	
	- ตะปู	15.600	กก.	42.06	656.13	0.00	0.00	656.13	
	งานคานรับหลังคา								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc)	9.520	ลบ.ม.	2,355.14	22,420.93	579.00	5,512.08	27,933.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) RB 6 มม.	268.000	กก.	21.89	5,866.52	4.40	1,179.20	7,045.72	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) RB 9 มม.	107.000	กก.	25.28	2,704.96	4.40	470.80	3,175.76	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) DB 12 มม.	1,017.000	กก.	27.36	27,829.18	3.60	3,661.20	31,490.38	
	- ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	55.190	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	7,671.41	7,671.41	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	38.630	ลบ.ฟ.	500.00	19,315.00	0.00	0.00	19,315.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	11.590	ลบ.ฟ.	400.00	4,636.00	0.00	0.00	4,636.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	121.000	ต้น	28.00	3,388.00	0.00	0.00	3,388.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	39.370	กก.	46.73	1,839.76	0.00	0.00	1,839.76	
	- ตะปู	13.800	กก.	42.06	580.42	0.00	0.00	580.42	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม.	94.000	ท่อน	931.36	87,547.84	0.00	0.00	87,547.84	
	- เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม.	17.000	ท่อน	1,000.63	17,010.71	0.00	0.00	17,010.71	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคา	4,116.100	กก.	0.00	0.00	10.00	41,161.00	41,161.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งแปสำเร็จ	610.000	กก.	0.00	0.00	25.00	15,250.00	15,250.00	
	- แปสำเร็จรูป	610.000	ม.	57.50	35,075.00	0.00	0.00	35,075.00	
	- งานทาสีน้ำมันและทาสีกันสนิม	328.260	ตร.ม.	64.81	21,274.53	35.00	11,489.10	32,763.63	
	งานผนัง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc)	3.500	ลบ.ม.	2,355.14	8,242.99	579.00	2,026.50	10,269.49	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) RB 9 มม.	330.000	กก.	25.28	8,342.40	4.40	1,452.00	9,794.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.30 (มอก.) DB 12 มม.	364.000	กก.	27.36	9,960.49	3.60	1,310.40	11,270.89	
	- ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	21.500	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,988.50	2,988.50	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	15.050	ลบ.ฟ.	500.00	7,525.00	0.00	0.00	7,525.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	4.520	ลบ.ฟ.	400.00	1,808.00	0.00	0.00	1,808.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	21.000	ตัน	28.00	588.00	0.00	0.00	588.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ลวดผูกเหล็ก	19.900	กก.	46.73	929.92	0.00	0.00	929.92	
	- ตะปู	5.380	กก.	42.06	226.28	0.00	0.00	226.28	
	งานพื้นทางเดินรอบอาคาร กว้าง 1.00 เมตร								
	- ทราหยาบรองพื้น	6.000	ลบ.ม.	542.06	3,252.36	112.00	672.00	3,924.36	
	- คอนกรีต 1:2:4 (240 ksc) หนา 0.10 ม.	10.250	ลบ.ม.	2,355.14	24,140.18	327.00	3,351.75	27,491.93	
	- เหล็กตะแกรง 4 มม. @ 0.20x0.20ม.#	103.000	ตร.ม.	26.26	2,704.78	5.00	515.00	3,219.78	
	- พื้นผิวขัดเรียบ	102.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	4,080.00	4,080.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	41,666.64	1,866,210.26	21,923.00	530,788.49	2,396,998.75	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	1,081.000	ตร.ม.	342.87	370,642.47	94.00	101,614.00	472,256.47	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	446.000	ม.	109.87	49,002.02	46.00	20,516.00	69,518.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังฉาบทรายล้าง	87.800	ตร.ม.	259.64	22,796.39	104.00	9,131.20	31,927.59	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขอบเรียบ ขนาด 0.30x0.60 ม. (12"x24")	190.000	ตร.ม.	323.26	61,419.40	181.00	34,390.00	95,809.40	
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงเคร่าโลหะ (บุสองด้าน)	20.000	ตร.ม.	309.54	6,190.80	130.00	2,600.00	8,790.80	
	- ผนังกรุ Wall Paper	60.000	ตร.ม.	230.00	13,800.00	45.45	2,727.00	16,527.00	
	- บัวเชิงผนัง ไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาด 4" หนา 14 มม.	200.000	ม.	53.66	10,732.00	38.00	7,600.00	18,332.00	
	- ไม้มอบผ้าเพดาน 5 ซม. หนา 0.8 ซม. (ไม้เทียมสำเร็จ)	445.000	ม.	13.33	5,931.85	38.00	16,910.00	22,841.85	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง (ภายใน+ภายนอก)	2,182.000	ตร.ม.	73.80	161,031.60	87.00	189,834.00	350,865.60	
	- ฉาบ SKIM COAT	2,182.000	ตร.ม.	7.19	15,688.58	87.00	189,834.00	205,522.58	
	- ทาสีผนังภายใน	1,081.000	ตร.ม.	58.15	62,860.15	30.00	32,430.00	95,290.15	
	- ทาสีผนังภายนอก	1,105.000	ตร.ม.	58.15	64,255.75	30.00	33,150.00	97,405.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้นผิว								
	- พื้นผิวกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.60 ม. (12"x24")	541.000	ตร.ม.	406.22	219,765.02	158.00	85,478.00	305,243.02	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขอบเรียบชนิดกันลื่น ขนาด 0.30x0.60 ม. (12"x24")	66.000	ตร.ม.	339.53	22,408.98	158.00	10,428.00	32,836.98	
	- พื้นทำผิวทรายล้าง	45.000	ตร.ม.	250.32	11,264.40	104.00	4,680.00	15,944.40	
	- พื้นผิวขัดมันพร้อมทาน้ำยากันซึม	117.000	ตร.ม.	129.85	15,192.45	87.00	10,179.00	25,371.45	
	-	4.680	ตร.ม.	2,760.00	12,916.80	158.00	739.44	13,656.24	
	พื้นผิวปูกระเบื้องต่างสัณฐานทางผู้พิการทางสายตา ขนาด 0.30x0.30 ม. (12"x12")								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้า ฉาบแต่งท้องพื้น	58.000	ตร.ม.	73.80	4,280.40	87.00	5,046.00	9,326.40	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	500.000	ตร.ม.	195.56	97,780.00	75.00	37,500.00	135,280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40	66.000	ตร.ม.	220.98	14,584.68	75.00	4,950.00	19,534.68	
	ม.ชนิดกันความชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าชายคา ฝ้าส്മาร์ทบอร์ด เซาะร่อง 3"	116.000	ตร.ม.	225.41	26,147.56	94.00	10,904.00	37,051.56	
	ระบายอากาศ หนา 4"								
	- ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน	740.000	ตร.ม.	53.16	39,338.40	30.00	22,200.00	61,538.40	
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องไอยร่า โอเรียนทอลแกรนิต เรดเงา	4,821.000	แผ่น	48.74	234,975.54	13.60	65,565.60	300,541.14	
	- ครอบข้างไอยร่า โอเรียนทอลแกรนิต เรดเงา	46.000	แผ่น	67.30	3,095.80	40.00	1,840.00	4,935.80	
	- ครอบสันไอยร่า โอเรียนทอลแกรนิต เรดเงา	63.000	แผ่น	85.00	5,355.00	40.00	2,520.00	7,875.00	
	- ครอบสันตะเขไอยร่า โอเรียนทอลแกรนิต	64.000	แผ่น	72.10	4,614.40	40.00	2,560.00	7,174.40	
	เรดเงา								
	- ครอบปิดปลายตะเขไอยร่า โอเรียนทอลแกรนิต	7.000	แผ่น	67.30	471.10	40.00	280.00	751.10	
	เรดเงา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสามทางไอยรา โอเรียนทอลแกรนิต เรดเงา	1.000	แผ่น	72.10	72.10	40.00	40.00	112.10	
	- ครอบปิดजूไอยรา โอเรียนทอลแกรนิต เรดเงา	3.000	แผ่น	67.30	201.90	40.00	120.00	321.90	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด กว้าง 8" ความหนา 1.8 ซม.	113.000	ม.	116.66	13,182.58	45.00	5,085.00	18,267.58	
	- รางน้ำฝนไว้นิลพร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด	94.000	ม.	700.00	65,800.00	25.00	2,350.00	68,150.00	
	งานประตุน้ำต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ป1 ประตูบานเลื่อน ขนาด 3.00x4.00 ม.	1.000	ชุด	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
	- ป2 ประตูบานเลื่อน ขนาด 3.00x3.70 ม.	3.000	ชุด	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
	- ป3 ประตูบานลูกฝัก (บานเปิดเดี่ยว) ขนาด 1.00x2.00 ม.	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ป4 ประตู (บานเปิดเดี่ยว) ขนาด 0.90x2.50 ม.	7.000	ชุด	8,000.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป5 ประตูบานกระฉก (บานเปิดเดี่ยว) ขนาด 1.00x2.05 ม.	9.000	ชุด	9,500.00	85,500.00	0.00	0.00	85,500.00	
	- ป6 ประตูบานเลื่อนกระฉก ขนาด 1.00x2.00 ม.	4.000	ชุด	8,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	- ป7 ประตูบานกระฉก (บานเปิดคู่)ขนาด 1.80x2.50 ม.	3.000	ชุด	18,500.00	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
	- ป8 ประตูห้องเก็บของ (บานเปิดเดี่ยว)ขนาด 0.80x2.05 ม.	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ป9 ประตู (บานเปิดเดี่ยว)ขนาด 1.00x2.25 ม.	6.000	ชุด	7,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
	- w1 หน้าต่างบานปิดตาย ขนาด 3.70x3.00 ม.	3.000	ชุด	23,000.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	
	- w2 หน้าต่างบานปิดตาย ขนาด 3.70x2.40 ม.	3.000	ชุด	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	- w3 หน้าต่างบานปิดตาย ขนาด 0.60x2.40 ม.	20.000	ชุด	6,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
	- w4 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ มีช่องแสง ขนาด 3.40x2.20 ม.	1.000	ชุด	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- w5 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.80x2.20 ม.	5.000	ชุด	12,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- w6 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.35x0.50 ม.	5.000	ชุด	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- w7 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.70x0.50 ม.	7.000	ชุด	3,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
	- w8 หน้าต่างบานปิดตาย ขนาด 2.20x0.60 ม.	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- w9 หน้าต่างบานบานกระทุ้ง มีช่องแสง ขนาด 3.75x7.60 ม.	1.000	ชุด	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานทึบชั้นเดียวประตูดุ D1 ขนาดกว้าง 4.20 เมตร สูง 3.10 เมตร	1.000	ชุด	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
	- ฝ้าเพดานทึบชั้นเดียวประตูดุ D2 ขนาดกว้าง 3.90 เมตร สูง 3.10 เมตร	3.000	ชุด	7,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
	- ฝ้าเพดานทึบชั้นเดียว W1 ขนาดกว้าง 3.90 เมตร สูง 3.10 เมตร	3.000	ชุด	11,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
	- ฝ้าเพดานทึบชั้นเดียว W2 ขนาดกว้าง 3.90 เมตร สูง 2.60 เมตร	3.000	ชุด	9,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ม่านม้วนหน้าต่าง W3 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 2.60 เมตร	20.000	ชุด	1,500.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ม่านม้วนหน้าต่าง W4 ขนาดกว้าง 3.60 เมตร สูง 1.90 เมตร	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ม่านม้วนหน้าต่าง W5 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 2.40 เมตร	5.000	ชุด	4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ม่านม้วนหน้าต่าง W8 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 2.60 เมตร	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ม่านม้วนหน้าต่าง W9 ขนาดกว้าง 7.80 เมตร สูง 4.00 เมตร	1.000	ชุด	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งโครก แบบนั่งราบ พร้อมפלשวาล์วและอุปกรณ์ครบชุด	9.000	ชุด	4,859.81	43,738.29	450.00	4,050.00	47,788.29	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝักเคาท์เตอร์ พร้อมส้วมดีด,สายถักน้ำดี,ก๊อกร่อนน้ำทิ้ง	11.000	ชุด	3,539.00	38,929.00	450.00	4,950.00	43,879.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง พร้อมสื่อน้ำ,สายถักน้ำดี,ก๊อกท่อน้ำทิ้ง	1.000	ชุด	1,839.00	1,839.00	450.00	450.00	2,289.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำแบบกดและอุปกรณ์ครบชุด	7.000	ชุด	4,129.00	28,903.00	450.00	3,150.00	32,053.00	
	- สายฉีดชำระ+สื่อน้ำดี	9.000	ชุด	199.00	1,791.00	70.00	630.00	2,421.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ผลิตภัณฑ์	9.000	ชุด	249.00	2,241.00	70.00	630.00	2,871.00	
	- ราวแขวนผ้า	9.000	ชุด	350.00	3,150.00	70.00	630.00	3,780.00	
	- กระจกเงาแบบติดตั้งผนัง ขนาด 60x45 ชม.เจียรปรี	12.000	ชุด	899.00	10,788.00	70.00	840.00	11,628.00	
	- แผงกันปัสสาวะชาย	2.000	ชุด	1,290.00	2,580.00	170.00	340.00	2,920.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	4.000	ชุด	299.00	1,196.00	25.00	100.00	1,296.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอล	1.000	ชุด	3,400.00	3,400.00	70.00	70.00	3,470.00	
	- ราวทรงตัวแบบสกรูสำหรับโถสุขภัณฑ์ ห้องน้ำผู้พิการ	4.000	ชุด	2,117.00	8,468.00	105.00	420.00	8,888.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงน้ำทิ้งดักกลิ่น	9.000	ชุด	253.60	2,282.40	75.00	675.00	2,957.40	
	- เคาร์เตอร์ คสล.	10.000	ชุด	1,200.00	12,000.00	350.00	3,500.00	15,500.00	
	- พื้นปูหินแกรนิตดำ หนา 2 ซม.	5.000	ชุด	2,500.00	12,500.00	207.00	1,035.00	13,535.00	
	- ผนัง willy	5.000	ชุด	12,500.00	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุดหนาไม่น้อยกว่า 13 มม.(มีลาย)								
	งานกันสาด								
	- เหล็กกล่อง 2"x4" หนา 2.3 มม.	10.000	ท่อน	915.00	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	
	- เหล็กกล่อง 1-1/2"x3" หนา 2 มม.	9.000	ท่อน	571.03	5,139.27	0.00	0.00	5,139.27	
	- ทาสีกันสนิม และสีเคลือบเงา	18.000	ตร.ม.	64.81	1,166.58	35.00	630.00	1,796.58	
	- เพลท พร้อมพุกเคมี M12 และอุปกรณ์ครบชุด	10.000	ชุด	167.00	1,670.00	47.00	470.00	2,140.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบ	462.360	กก.	0.00	0.00	10.00	4,623.60	4,623.60	
	งานราวกันตก								
	- ราวจับเหล็กกล่อง 1-1/2"x3" หนา 2 มม.	5.000	ท่อน	582.24	2,911.20	0.00	0.00	2,911.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาและราวใน เหล็กกล่อง 1"x2" หนา 1.2 มม.	14.000	ท่อน	220.56	3,087.84	0.00	0.00	3,087.84	
	- ชีราวลูกกรง เหล็กกล่อง 1"x2" หนา 1.2 มม.	27.000	ท่อน	220.56	5,955.12	0.00	0.00	5,955.12	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบ	353.000	กก.	0.00	0.00	10.00	3,530.00	3,530.00	
	- ทาสีกันสนิม และสีเคลือบเงา	35.000	ตร.ม.	67.99	2,379.65	35.00	1,225.00	3,604.65	
	- งานราวลูกกรงเหล็ก/ราวบันได	10.000	ม.	1,900.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
	- งานราวลูกกรงสแตนเลส 2" /ราวทางลาด	7.250	ม.	2,800.00	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- PA ป้ายที่ทำการ	1.000	ชุด	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	
	- P1 ป้ายชื่อห้อง	11.000	ชุด	960.00	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00	
	- P2 ป้ายสัญลักษณ์ ห้องน้ำ-ส้วมชาย	2.000	ชุด	380.00	760.00	0.00	0.00	760.00	
	- P3 ป้ายสัญลักษณ์ ห้องน้ำ-ส้วมหญิง	2.000	ชุด	380.00	760.00	0.00	0.00	760.00	
	- P4 ป้ายสัญลักษณ์ ห้องน้ำ-ส้วมคนพิการ	1.000	ชุด	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- P5 ป้ายทางลาดสำหรับผู้พิการ	1.000	ชุด	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00	1,086.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- P6 ป้ายห้องนายก	1.000	ชุด	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได								
	- งานผิวพื้นชานพัก ปูด้วยกระเบื้อง 0.60x0.60 ม.	7.100	ตร.ม.	428.21	3,040.29	158.00	1,121.80	4,162.09	
	- งานผิวชั้นบันได ปูกระเบื้อง 0.30x0.60 ม.	52.000	ตร.ม.	371.23	19,303.96	158.00	8,216.00	27,519.96	
	- งานจุ่มบันไดกันลื่น อลูมิเนียม ยาว 2 ม.	58.000	ม.	214.50	12,441.00	42.00	2,436.00	14,877.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	428,973.33	3,038,544.72	5,837.05	956,923.64	3,995,468.36	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อโสโครก								
	- เดินท่อส้วม	9.000	จุด	0.00	0.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	12.000	จุด	0.00	0.00	900.00	10,800.00	10,800.00	
	- เดินท่อปัสสาวะ	7.000	จุด	0.00	0.00	900.00	6,300.00	6,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เดินท่อน้ำทิ้ง	9.000	จุด	0.00	0.00	600.00	5,400.00	5,400.00	
	- เดินท่ระบายอากาศ	2.000	จุด	0.00	0.00	650.00	1,300.00	1,300.00	
	งานเดินท่อน้ำดี								
	- เดินท่อน้ำส้วม	9.000	จุด	0.00	0.00	600.00	5,400.00	5,400.00	
	- เดินท่อน้ำอ่างล้างหน้า	12.000	จุด	0.00	0.00	600.00	7,200.00	7,200.00	
	- เดินท่อน้ำโถปัสสาวะ	7.000	จุด	0.00	0.00	600.00	4,200.00	4,200.00	
	- เดินท่อก๊อกน้ำ	4.000	จุด	0.00	0.00	600.00	2,400.00	2,400.00	
	- เดินท่อสายฉีดชำระ	9.000	จุด	0.00	0.00	600.00	5,400.00	5,400.00	
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 2,000 ลิตร	2.000	ชุด	9,090.00	18,180.00	2,400.00	4,800.00	22,980.00	
	งานระบบดับเพลิง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 2HP +ควบคุมเปิด/ปิดอัตโนมัติ+ถังพักน้ำพลาสติก 2,000 ลิตร+รวมท่อสูบ-ส่งอุปกรณ์	1.000	ชุด	21,938.00	21,938.00	1,000.00	1,000.00	22,938.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	31,028.00	40,118.00	10,950.00	67,700.00	107,818.00	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าแบบตะแกรงอลูมิเนียมฝังในฝ้า 2x18w LED(T8)	41.000	ชุด	1,183.00	48,503.00	135.00	5,535.00	54,038.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบพลาสติกถ้วย 1x18w LED(T8)	3.000	ชุด	800.00	2,400.00	115.00	345.00	2,745.00	
	- โคมไฟ ระบาย	1.000	ชุด	10,816.44	10,816.44	1,000.00	1,000.00	11,816.44	
	- ดวงโคมดาวไลท์ฝังในผนัง Ø 6"	74.000	ชุด	259.00	19,166.00	115.00	8,510.00	27,676.00	
	- ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIHGT)	4.000	ชุด	2,255.00	9,020.00	115.00	460.00	9,480.00	
	- โคมไฟ LED 11w. ติดหัวเสา	6.000	ชุด	359.00	2,154.00	165.00	990.00	3,144.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟ LED STRIPLIGHT	10.000	ชุด	359.00	3,590.00	115.00	1,150.00	4,740.00	
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง ส่องขึ้น-ลง 2x11w LED	10.000	ชุด	849.00	8,490.00	165.00	1,650.00	10,140.00	
	งานสวิทซ์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิทซ์ทางเดี่ยว ครอบชุด	72.000	ชุด	82.00	5,904.00	80.00	5,760.00	11,664.00	
	- สวิทซ์ 2 ทาง ครอบชุด	2.000	ชุด	109.00	218.00	90.00	180.00	398.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีกราวด์ ครอบชุด	31.000	ชุด	139.00	4,309.00	90.00	2,790.00	7,099.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว มีกราวด์ ครอบชุด	4.000	ชุด	130.00	520.00	90.00	360.00	880.00	
	- Safety Switch 2 Pole 20A (กันน้ำ)	2.000	ชุด	930.00	1,860.00	1,500.00	3,000.00	4,860.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า IEC 01								
	- โคมไฟฟ้าแบบตะแกรงอลูมิเนียมฝังในฝ้า 2x18w LED(T8)	41.000	ชุด	134.05	5,496.05	94.50	3,874.50	9,370.55	
	- โคมไฟฟ้าแบบพลาสติกถ้วย 1x18w LED(T8)	3.000	ชุด	134.05	402.15	94.50	283.50	685.65	
	- โคมไฟฟ้าหลอด LED-1x16 w โซวหลอด	11.000	ชุด	134.05	1,474.55	94.50	1,039.50	2,514.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมดาวไลท์ฝังในผนัง Ø 6"	74.000	ชุด	134.05	9,919.70	94.50	6,993.00	16,912.70	
	- ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIHGT)	4.000	ชุด	134.05	536.20	94.50	378.00	914.20	
	- โคมไฟ LED 11w. ติดหัวเสา	6.000	ชุด	134.05	804.30	94.50	567.00	1,371.30	
	- โคมไฟ LED STRIPLIGHT	10.000	ชุด	134.05	1,340.50	94.50	945.00	2,285.50	
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง ส่องขึ้น-ลง 2x11w LED	10.000	ชุด	134.05	1,340.50	94.50	945.00	2,285.50	
	- WIRE WAY 4"x4"	4.000	ชุด	793.00	3,172.00	109.80	439.20	3,611.20	
	- Hanger and Support	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	งานตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงต่ำ								
	- DB2 (4 วงจร)	1.000	ชุด	36,057.00	36,057.00	1,200.00	1,200.00	37,257.00	
	- LP1	1.000	ชุด	13,260.00	13,260.00	1,200.00	1,200.00	14,460.00	
	- LP2	1.000	ชุด	13,260.00	13,260.00	1,200.00	1,200.00	14,460.00	
	งานสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ								
	- ท่อร้อยสาย HDPE 110 มม. PN6	20.000	ม.	112.56	2,251.20	34.00	680.00	2,931.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสาย HDPE 63 มม. PN6	20.000	ม.	38.86	777.20	25.00	500.00	1,277.20	
	- สายเมนไฟ ขนาด 1x95 sq.mm.	160.000	ม.	387.03	61,924.80	55.00	8,800.00	70,724.80	
	งานระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์								
	- Wall Rack 6U,AC Power Distribultion 6 outlet,FEN2x4"	1.000	ชุด	3,628.00	3,628.00	900.00	900.00	4,528.00	
	- ตู้ MDF 30P	1.000	ชุด	5,110.00	5,110.00	1,200.00	1,200.00	6,310.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11 ครบชุด	12.000	ชุด	147.00	1,764.00	90.00	1,080.00	2,844.00	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45 ครบชุด	12.000	ชุด	278.00	3,336.00	90.00	1,080.00	4,416.00	
	- TIVE 4C-0.65 mm.	200.000	ชุด	10.90	2,180.00	6.00	1,200.00	3,380.00	
	- UTP CAT 6	200.000	ชุด	14.72	2,944.00	12.00	2,400.00	5,344.00	
	งานระบบแจ้งเหตุไฟไหม้								
	- Smoke detector	36.000	ชุด	1,050.00	37,800.00	80.00	2,880.00	40,680.00	
	- Manual Swittch	2.000	ชุด	680.00	1,360.00	80.00	160.00	1,520.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- Bell 6"	2.000	ชุด	2,350.00	4,700.00	80.00	160.00	4,860.00	
	- ตู้ Fire alarm Control Panel 4 Zone	1.000	ชุด	11,220.00	11,220.00	1,200.00	1,200.00	12,420.00	
	- ท่อ EMD 1/2"	250.000	ม.	36.66	9,165.00	50.00	12,500.00	21,665.00	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 1.5 sq.mm.	400.000	ม.	13.70	5,480.00	5.00	2,000.00	7,480.00	
	- สายไฟฟ้า FRC 2x1.5 sq.mm.	50.000	ม.	86.00	4,300.00	10.00	500.00	4,800.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	111,376.27	365,453.59	12,157.80	88,034.70	453,488.29	
	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter แบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
	- เครื่องปรับอากาศ 13,000 BTU (220V) Wall Type	3.000	ชุด	22,000.00	66,000.00	1,500.00	4,500.00	70,500.00	
	- เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU (220V) Wall Type	8.000	ชุด	25,700.00	205,600.00	1,500.00	12,000.00	217,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU (220V) Cassete Type	2.000	ชุด	30,700.00	61,400.00	1,500.00	3,000.00	64,400.00	
	- เครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU (220V) Cassete Type	4.000	ชุด	40,000.00	160,000.00	1,500.00	6,000.00	166,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ								
	- เซฟต์สวิตช์กันน้ำ 2P 20A	11.000	ตัว	784.00	8,624.00	115.00	1,265.00	9,889.00	
	- เซฟต์สวิตช์กันน้ำ 3P 20A	6.000	ตัว	720.00	4,320.00	115.00	690.00	5,010.00	
	- สาย IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 4 sq.mm.	400.000	ม.	19.80	7,920.00	10.00	4,000.00	11,920.00	
	- สาย IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 2.5 sq.mm.	250.000	ม.	11.85	2,962.50	7.00	1,750.00	4,712.50	
	- ท่อ EMT Dia 3/4"	168.000	ม.	54.33	9,127.44	24.00	4,032.00	13,159.44	
	- ท่อ EMT Dia 1/2"	83.000	ม.	36.66	3,042.78	22.00	1,826.00	4,868.78	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	-	-	120,026.64	528,996.72	6,293.00	39,063.00	568,059.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								
	ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า								
	- ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้า 50 K พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	1.000	งาน	567,824.28	567,824.28	0.00	0.00	567,824.28	
	รวมค่าค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่าย อื่นๆ	-	-	567,824.28	567,824.28	0.00	0.00	567,824.28	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								8,089,657.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.โคกสัก ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อัครเดช เรืองพริ้ม

29 มกราคม 2568 15:01:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.โคกสัก					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.โคกสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โคกสัก	อำเภอ	บางแก้ว	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	31	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 มกราคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.โคกสัก	8,089,657.40	1.2982	10,501,993.23	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				10,501,993.23	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 519.99 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,196.52 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,501,993.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัครเดช เรืองพริ้ม

29 มกราคม 2568 15:01:15

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.โคกสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	โคกสัก	อำเภอ	บางแก้ว	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	31	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 มกราคม 2568					

อัครเดช เรืองพริ้ม
(อัครเดช เรืองพริ้ม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อุไร ช่วยจิตร
(อุไร ช่วยจิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภวรรณ อินทร์ตัน ณ นคร
(ศุภวรรณ อินทร์ตัน ณ นคร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัครเดช เรืองพริ้ม

29 มกราคม 2568 15:01:15

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.โคกสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.โคกสัก จำนวน 1.000 หลังละ 10,501,993.23 บาท	10,501,993.23	
สรุป	ราคากลาง	10,501,993.23	
	ราคากลาง (..... สิบล้านห้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.โคกสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	โคกสัก	อำเภอ	บางแก้ว	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568					

อัครเดช เรืองพริ้ม
(อัครเดช เรืองพริ้ม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อุไร ช่วยจิตร
(อุไร ช่วยจิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภวรรณ อินทร์ตัน ณ นคร
(ศุภวรรณ อินทร์ตัน ณ นคร)
กรรมการกำหนดราคากลาง