



# บันทึกข้อความ

กองคลัง  
วันที่ ๕๕๗  
วันที่ ๑ พ.ย. ๖๓  
เวลา ๑๐.๐๕ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร ๐ ๗๔๖๙ ๗๑๘๘

ที่ พท. ๗๑๘๐๓/ วันที่ 31 ต.ค. 2567

เรื่อง รายงานกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายสมบุญ หมู่ที่ ๑๒ รายละเอียดตามแบบ อบต. โคกสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ที่ ๖๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายสมบุญ หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. โคกสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคางบประมาณ ๖๖๒,๐๐๐.- บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๖๕๓,๐๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้เสนอราคามีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๒๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายอัครเดช เรืองพริ้ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายพงศภัค ปักชีสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ  
(นางสาวนงคัลลักษณ์ มาชู)

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ ชันงัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ความเห็นของปลัด อบต.....

(ลงชื่อ)

(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายขอยนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2567

| ที่ | รายการ                                         | หน่วย | ปริมาณ | ราคา<br>ต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor<br>F | ราคาต่อหน่วย<br>x FF | ราคากลาง   |
|-----|------------------------------------------------|-------|--------|------------------|------------|-------------|----------------------|------------|
| 1   | งานดิน                                         |       |        |                  |            |             |                      |            |
|     | 1.1 งานถมดินขยายคันทาง                         | ตร.ม. |        |                  | -          | -           | -                    | -          |
| 2   | งานรองพื้นทางและพื้นทาง                        |       |        |                  |            |             |                      |            |
|     | 2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่          | ตร.ม. | 940.00 | 11.77            | 11,063.80  | 1.3848      | 16.29                | 15,321.15  |
|     | หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม           |       |        |                  |            |             |                      |            |
|     | 2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                 | ลบ.ม. | 47.00  | 683.02           | 32,101.94  | 1.3848      | 945.84               | 44,454.76  |
|     | 2.3 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(หินคลุก)             | ลบ.ม. | 10.60  | 599.56           | 6,355.33   | 1.3848      | 830.27               | 8,800.86   |
| 3   | งานผิวทาง                                      |       |        |                  |            |             |                      |            |
|     | 3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 940.00 | 386.12           | 362,952.80 | 1.3848      | 534.69               | 502,617.03 |
|     | 3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)   | ม.    |        |                  | -          |             | -                    | -          |
|     | 3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)    | ม.    | 92.00  | 115.18           | 10,596.56  | 1.3848      | 159.50               | 14,674.11  |
|     | 3.4 รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)           | ม.    |        |                  | -          |             | -                    | -          |
| 4   | งานโครงสร้าง                                   |       |        |                  |            |             |                      |            |
|     | 4.1งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก                  |       |        |                  |            |             |                      |            |
|     | - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3          | ม.    | 6.00   | 1,457.49         | 8,744.94   | 1.3848      | 2,018.33             | 12,109.99  |
|     | - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3          | ม.    | 10.00  | 3,454.25         | 34,542.50  | 1.3848      | 4,783.44             | 47,834.45  |
| 5   | งานเบ็ดเตล็ด                                   |       |        |                  |            |             |                      |            |
|     | 5.1 คอนกรีตหยาบรองท่อ                          |       |        |                  |            |             |                      |            |
|     | - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.                 | ม.    | 7.00   | 106.50           | 745.50     | 1.3848      | 147.48               | 1,032.36   |
|     | - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.                 | ม.    | 11.00  | 157.78           | 1,735.58   | 1.3848      | 218.49               | 2,403.43   |
|     | 5.2 หินถมหลังท่อ                               | ลบ.ม. | -      | -                | -          | -           | -                    | -          |
|     | 5.3 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                | ชุด   | 1.00   | 4,000.00         | 4,000.00   | 1.0000      | 4,000.00             | 4,000.00   |
|     | 5.4 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT          |       |        |                  |            |             |                      |            |
|     | (สีขาว)                                        | ตร.ม. |        |                  | -          |             | -                    | -          |
|     | (สีเหลือง)                                     | ตร.ม. |        |                  | -          |             | -                    | -          |

| ที่ | รายการ                                            | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย X FF | ราคากลาง   |
|-----|---------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------|-------------------|------------|
|     |                                                   |       |        |              | 472,838.95 |          | TOTAL             | 653,248.14 |
|     | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง                   |       |        |              |            |          | = 472,838.95      |            |
|     | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง                   |       | =      |              | 653,248.14 |          |                   |            |
|     | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม    |       | =      |              |            |          |                   |            |
|     | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ |       | =      |              |            |          |                   |            |
|     | ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง                       |       | =      |              | 1.3822     |          |                   |            |
|     | ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม        |       | =      |              |            |          |                   |            |

|                          |                            |            |
|--------------------------|----------------------------|------------|
| ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง | หกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน | 653,000.00 |
|--------------------------|----------------------------|------------|

ขนาดหรือเนื้อที่ 940.00 ม.  
เฉลี่ยราคา 694.68 บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายอัครเดช เรืองพริ้ม)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพงศภัค ปักชีสิงห์)

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวนงคัลลักษณ์ มาชู)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายสมบุรณ์ หมู่ที่ ๑๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ราคางบประมาณ ๖๖๒,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายสมบุรณ์ หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๕๓,๐๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                              |                                         |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| ๗.๑ นายอัครเดช เรืองพริ้ม    | ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน              | ประธานกรรมการ     |
| ๗.๒ นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์ | ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน              | กรรมการ           |
| ๗.๓ นางสาวนงศ์ลักษณ์ มาชู    | ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน | กรรมการ/เลขานุการ |