



บันทึกข้อความ

กองคลัง
วันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๕
วันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๕
เวลา ๐๓.๓๐ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร ๐ ๙๔๖๙ ๙๑๘๘

ที่ พท ๙๑๘๐๓/ วันที่ 30 ก.ค. ๖๕

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร.ร.บางแก้วพิทยาคม - บ่อนางชี หมู่ที่ ๒,๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ๔๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร.ร.บางแก้วพิทยาคม - บ่อนางชี หมู่ที่ ๒,๖ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินผูกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๗๑๘,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ วงด ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวินัย หนูชู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงศภัค ปักชีสิงห์)

ความเห็นของปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....
(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทร์)

ความเห็นของรองปลัด อบต.....
-เห็นการอนุมัติ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวทิชากร เพ็งโอ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ).....
(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สาย ร.ร.บางแก้วพิทยาคม-บ่อนางชี หมู่ที่ 2,6 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 230 ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายร.ร.บางแก้วพิทยาคม-บ่อนางชี หมู่ที่ 2,6 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.			-	-	-	-
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	1,449.00	11.16	16,170.84	1.3822	22,351.33	22,351.33
	หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม						-	-
	3.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	57.50	800.97	46,055.54	1.3822	63,657.96	63,657.96
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(หินผุ)	ลบ.ม.	39.67	191.37	7,591.54	1.3822	10,493.02	10,493.02
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,150.00	363.20	417,680.00	1.3822	577,317.29	577,317.29
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	110.00	132.50	14,575.00	1.3822	20,145.56	20,145.56
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	230.00	64.81	14,906.30	1.3822	20,603.48	20,603.48
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก				-	-	-	-
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	ม.		-	-	-	-	-
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 3	ม.		-	-	-	-	-
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3	ม.		-	-	-	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 คอนกรีตหยาบรองท่อ							
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.		-	-	-	-	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.		-	-	-	-	-
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
6.2	หินผุถมหลังท่อ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6.3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3822	4,146.60	4,146.60
6.4	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.				-	-	-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.				-	-	-
						-	-	-
					519,979.22	TOTAL		718,715.24

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

718,715.24

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3822

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน	718,000.00
--------------------------	--------------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,150.00 ม.

เฉลี่ยราคา 624.35 บาท/ม.

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย หนูชู)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชรภรณ์ แก้วจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง