



บันทึกข้อความ

กองคลัง
รับที่ ทอ.ค.
วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๒
เวลา ๑๓.๓๐ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร ๐.๗๔๖๙ ๗๑๘๘

ที่ พท ๗๑๘๐๓/ วันที่ 30 ก.ค ๖๒

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเพชรเกษม - โรงเรียนต้นสน หมู่ที่ ๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ๔๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเพชรเกษม - โรงเรียนต้นสน หมู่ที่ ๔ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก งบประมาณ ๘๘๗,๐๐๐.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๙๒๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ วงด ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวินัย หนูชู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

ความเห็นของปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....
(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางยุพินทร์ คงประสิทธิ์)

ความเห็นของรองปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทิชากร เฟื่องโอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ).....
(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายเพชรเกษม-โรงเรียนต้นสน หมู่ที่ 4 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายเพชรเกษม-โรงเรียนต้นสน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.		-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.			-	-	-	-
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	1,170.00	11.16	13,057.20	1.3822	18,047.66	18,047.66
	หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม						-	-
	3.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	75.00	800.97	60,072.45	1.3822	83,032.14	83,032.14
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(หินผุ)	ลบ.ม.	33.75	191.37	6,458.65	1.3822	8,927.14	8,927.14
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา	ตร.ม.	1,500.00	363.20	544,800.00	1.3822	753,022.56	753,022.56
	0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	145.00	132.50	19,212.50	1.3822	26,555.51	26,555.51
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	300.00	64.81	19,443.00	1.3822	26,874.11	26,874.11
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก				-	-	-	-
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	ม.		-	-	-	-	-
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 3	ม.		-	-	-	-	-
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานเปิดเตล็ด							
	6.1 คอนกรีตหยาบรองท่อ							
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.		-	-	-	-	-
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.		-	-	-	-	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
6.2	หินผุถมหลังท่อ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6.3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3822	4,146.60	4,146.60
6.4	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.				-	-	-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.				-	-	-
						-	-	-
					666,043.80		TOTAL	920,605.72

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 920,605.72

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน	920,000.00
--------------------------	------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,500.00 ม.

เฉลี่ยราคา 613.33 บาท/ม.

(ลงชื่อ).....
(นายวินัย หนูชู)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นางยุพินทร์ คงประสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง