



บันทึกข้อความ

กองคลัง
วันที่.....
วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๓
เวลา ๐๙.๕๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร. ๐ ๙๔๖๙ ๙๑๘๘

ที่ พท. ๙๑๘๐๓/ วันที่ ๐๘ ม.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม - โรงเรียนต้นสน หมู่ที่ ๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ๘๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม - โรงเรียนต้นสน หมู่ที่ ๔ กว้าง เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง หินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. โคกสัก งบประมาณ ๖๓๔,๐๐๐.- บาท (หกแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๖๓๑,๐๐๐.- บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมา พร้อมนี้ การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวินัย หนูชู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

ความเห็นของปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....
(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอุไร ช่วยจรีต)

ความเห็นของรองปลัด อบต.....
- เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทิชากร เฟื่องไธ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ).....
(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายเพชรเกษม-โรงเรียนต้นสน หมู่ที่ 4 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายเพชรเกษม-โรงเรียนต้นสน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	1,180.00	11.16	13,168.80	1.3822	18,201.91	18,201.91
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	869.76	43,488.00	1.3822	60,109.11	60,109.11
	1.3 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(หินผุ)	ลบ.ม.	22.50	181.85	4,091.62	1.3822	5,655.43	5,655.43
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,000.00	370.62	370,620.00	1.3822	512,270.96	512,270.96
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	95.00	111.13	10,557.35	1.3822	14,592.36	14,592.36
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	200.00	61.27	12,254.00	1.3822	16,937.47	16,937.47
3	งานเบ็ดเตล็ด							
	3.1 คอนกรีตหยาบรองท่อ							
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 หินผุมหลังท่อ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	4,000.00	4,000.00	1.0000	4,000.00	4,000.00
	3.4 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.				-	-	-
4	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.				-	-	-
						-	-	-
					458,179.77	TOTAL		631,767.24

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
-------	--------	-------	---------------	------------------	--------------------	-------------	----------------------	----------

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	631,767.24
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หักสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	631,000.00
ขนาดหรือเนื้อที่	1,000.00 ม.	
เฉลี่ยราคา	631.00 บาท/ม.	

(ลงชื่อ).....
(นายวินัย หนูชู)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นางอุไร ช่วยจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง