



บันทึกข้อความ

กองคลัง
วันที่ ๑๒
วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๗
เวลา ๑๑.๓๐ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร ๐ ๗๕๖๙ ๗๑๘๘

ที่ พท. ๗๑๘๐๓/ วันที่ 29 ม.ค. 2567

เรื่อง รายงานกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานแขวน - มัสยิด
(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ที่ ๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานแขวน - มัสยิด (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ราคางบประมาณ ๓๐๑,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๓๐๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้เสนอราคามีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอัครเดช เรืองพริ้ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงศภัค ปักชีสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวทิพย์วิภา จินดารัตน์)

ความเห็นของปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....
(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ชันงั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานแขวน - มัสยิด (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ราคางบประมาณ ๓๐๑,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานแขวน - มัสยิด (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๐๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน)

๖. ปัญหาประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอัครเดช เรืองพริ้ม	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวทิพย์วิภา จินดารัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานแขวน - มัสยิด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายสะพานแขวน - มัสยิด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	480.00	11.47	5,505.60	1.3848	15.88	7,624.15
	หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม							
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	690.25	16,566.00	1.3848	955.85	22,940.59
	1.3 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(หินผุ)	ลบ.ม.	10.60	181.57	1,924.64	1.3848	251.43	2,665.24
	1.4 งานดินคันทาง(หินผุแน่น)	ลบ.ม.			-		-	-
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	480.00	385.00	184,800.00	1.3848	533.14	255,911.04
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.			-		-	-
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	45.00	158.48	7,131.60	1.3848	219.46	9,875.83
	2.4 รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.			-		-	-
3	งานโครงสร้าง							
	3.1งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 3	ม.			-		-	-
4	งานเบ็ดเตล็ด							
	4.1 คอนกรีตหยาบรองท่อ							
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.			-		-	-
	4.2 หินผุมหลังท่อ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	4.4 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT							
	(สีขาว)	ตร.ม.			-		-	-
	(สีเหลือง)	ตร.ม.			-		-	-
5	งานจัดการเครื่องหมายจราจรและความปลอดภัย							
	5.1 งานป้ายจราจร							

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
					219,927.84		TOTAL	303,016.85
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						= 219,927.84	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		=			303,016.85		
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=					
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		=					
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง		=			1.3848		
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=					

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สามแสนสามพันบาทถ้วน	303,000.00
--------------------------	---------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 480.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 631.25 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอัครเดช เรืองพริ้ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายพงศภัค ปักขิลิงห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวทิพย์วิภา จินดารัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ