



บันทึกข้อความ

กองคลัง

รับที่... ๒๓
วันที่... ๙ ก.พ. ๖๗
เวลา... ๑๑.๑๕ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร ๐ ๓๕๖๙ ๗๑๘๘

ที่ พท. ๗๑๘๐๓/ วันที่ 24 ม.ค. 2567

เรื่อง รายงานกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปา หมู่ที่ ๖
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ที่ ๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปา หมู่ที่ ๖ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. ราคางบประมาณ ๓๕๒,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๓๕๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้เสนอราคามีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอัศวเดช เรืองพริ้ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวศุภวรรณ ณ นคร)

ความเห็นของปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....
(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ ชันงั้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าประปา หมู่ที่ 6 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายทางเข้าประปา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	500.00	11.47	5,735.00	1.3848	15.88	7,941.82
	หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม							
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.00	690.25	17,256.25	1.3848	955.85	23,896.45
	1.3 งานโหล่ทางวัสดุมวลรวม(หินผุ)	ลบ.ม.	9.00	181.57	1,634.13	1.3848	251.43	2,262.94
	1.4 งานดินคันทาง(หินผุแน่น)	ลบ.ม.			-		-	-
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	500.00	388.28	194,140.00	1.3848	537.69	268,845.07
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.			-		-	-
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	45.00	151.90	6,835.50	1.3848	210.35	9,465.80
	2.4 รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.	100.00	54.37	5,437.00	1.3848	75.29	7,529.15
3	งานโครงสร้าง							
	3.1งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	2,200.90	15,406.30	1.3848	3,047.80	21,334.64
4	งานเบ็ดเตล็ด							
	4.1 คอนกรีตหยาบรองท่อ							
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.	8.00	129.16	1,033.28	1.3848	178.86	1,430.88
	4.2 หินถมหลังท่อ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	4.4 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT							
	(สีขาว)	ตร.ม.			-		-	-
	(สีเหลือง)	ตร.ม.			-		-	-
5	งานจัดการเครื่องหมายจราจรและความปลอดภัย							
	5.1 งานป้ายจราจร							

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
					251,477.46		TOTAL	346,706.75
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						= 251,477.46	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		=			346,706.75		
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=					
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		=					
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง		=			1.3848		
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=					

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน	346,000.00
ขนาดหรือเนื้อที่	500.00 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	692.00 บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายพงศภัค ปักขีสิงห์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายอัครเดช เรืองพริ้ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นางสาวสุกวรณ ณ นคร)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ