



บันทึกข้อความ

กองคลัง
รับที่...
วันที่... ๑๕ มิ.ย. ๖๐
เวลา... ๑๐.๕๐ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร. ๐ ๗๔๖๙ ๗๑๘๘

ที่ พท. ๗๑๘๐๓/... วันที่ 14 ก.ย. 2560

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้ามัสยิดวังหลักทิศตะวันออก หมู่ที่ ๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ที่ ๔๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้ามัสยิดวังหลักทิศตะวันออก หมู่ที่ ๔ กว้างโดยเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก เลขที่ ๑๒/๒๕๕๙ งบประมาณ ๒๑๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามใบประมาณราคาแนบ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๒๓๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวินัย หนูชู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

ความเห็นของรองปลัด อบต.....
- เห็นควร อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทิชากร เพ็งโอ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ).....
(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ความเห็นของปลัด อบต.....
อนุมัติ เห็นควร อนุมัติ
(ลงชื่อ).....
(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้ามัสยิดวังหลักทิศตะวันออก ม.๔ กว้างโดยเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหน้ามัสยิดวังหลักทิศตะวันออก ม.๔ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.โคกสัก

แบบ อบต.โคกสักเลขที่ ๑๒/๒๕๕๙

ประมาณราคาตามแบบ พร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทอาคาร			-	ราคาน้ำมัน
๒	ประเภทงานทาง	๑๗๒,๒๐๖.๖๒	๑.๓๘๒๒	๒๓๘,๐๒๓.๙๙	ดีเซล เฉลี่ย
๓	ประเภทงานชลประทาน			๐.๐๐	๒๕.๕๐ บาท
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			๐.๐๐	
๕	ค่างานอื่นๆ			๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๒๓๘,๐๒๓.๙๙	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๓๘,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่		๓๘๕.๐๐ ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		๖๑๘.๑๘ บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวินัย หนูชู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทร์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ ปักขีสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ใบประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้ามัสยิดวังหลักทิศตะวันออก ม.๔ กว้างโดยเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตร.ม. พร้อมให้เส้นทางหินผุกร้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหน้ามัสยิดวังหลักทิศตะวันออก ม.๔ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

อบต.โคกสักเลขที่ ๑๒/๒๕๕๕

งาน ถนน

ประมาณการวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน / หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทาง(เบ)	-	ม ^๒	๐.๐๐	-	๑.๗๓	-	-	ราคามัน
๒	งานบดอัดแน่นคันทางเดิม	๔๘๔.๐๐	ม ^๒	๐.๐๐	-	๑๐.๙๖	๕,๓๐๔.๖๔	๕,๓๐๔.๖๔	ดีเซล
๓	งานดินลูกรังบดอัดแน่น	-	ม ^๓	๐.๐๐	-	๔๖.๓๘	-	-	๒๕.๕๐ บาท
๔	งานให้เส้นทางหินผุกร้างเรียบ	๑๒.๓๘	ม ^๒	๒๐๑.๐๙	๒,๔๘๘.๔๙	๙.๗๑	๑๒๐.๑๖	๒,๖๐๘.๖๕	
๕	งานทรายหยาบรองพื้น	๑๙.๒๕	ม ^๒	๓๗๓.๘๓	๗,๑๙๖.๒๓	๙๙.๐๐	๑,๙๐๕.๗๕	๙,๑๐๑.๙๘	
๖	งานคอนกรีต ๑:๒:๔	๕๗.๗๕	ม ^๒	๒,๓๓๑.๗๘	๑๓๔,๖๖๐.๓๐	๐.๐๐	-	๑๓๔,๖๖๐.๓๐	
๗	เหล็กตะแกรงละเอียดรูป ๑ ๔ ม.๑ ๐.๒๐ ม.๘	๓๘๕.๐๐	ม ^๒	๒๕.๐๐	๙,๖๒๕.๐๐	๕.๐๐	๑,๙๒๕.๐๐	๑๑,๕๕๐.๐๐	
๘	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ ๑๕ มม.	๓๓.๓๑	กก	๑๘.๑๙	๖๐๕.๙๑	๓.๓๐	๑๐๙.๙๒	๗๑๕.๘๓	
๙	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ ๑๙ มม.	๑๓.๓๖	กก	๒๔.๔๙	๓๒๗.๑๙	๒.๙๐	๓๘.๗๔	๓๖๕.๙๓	
๑๐	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ ๒๖ มม.	-	กก	๑๖.๔๗	-	๓.๓๐	-	-	
๑๑	ค่าแรงงานปูนกรีด	๓๘๕.๐๐	ม ^๒	๐.๐๐	-	๑๒.๓๖	๔,๗๕๘.๖๐	๔,๗๕๘.๖๐	
๑๒	ค่าแบบข้างคิดตามยาว ๒ ข้าง	๑๑๐.๐๐	ม.	๐.๐๐	-	๒๑.๙๔	๒,๔๑๓.๔๐	๒,๔๑๓.๔๐	
๑๓	งานหยอดทรายรองคอนกรีต	๓๕.๐๐	ม	๖.๗๕	๒๓๖.๒๕	๑๔.๐๓	๔๙๑.๐๕	๗๒๗.๓๐	
๑๔	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๐.๔๐ ม.	-	ท่อ	๖๗๖.๕๒	-	๑๕๙.๖๗	-	-	
๑๕	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๐.๘๐ ม.	-	ท่อ	๑,๒๙๗.๒๕	-	๔๕๙.๖๔	-	-	

ใบประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้ามีชัยวังหลักทิศตะวันออก ม.๔ กว้างโดยเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตร.ม. พร้อมให้เส้นทางดินกว่าเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหน้ามีชัยวังหลักทิศตะวันออก ม.๔ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
 อบต.โคกสักเลขที่ ๑๒/๒๕๕๙

งาน ถนน

ประมาณการวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน / หน่วย	เป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑๖	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๑.๐๐ ม.	-	ท่อ	๒,๑๘๔.๘๗	-	๕๖๐.๐๙	-	-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								๑๗๒,๒๐๖.๖๒	



(นายวินัย หนูชู)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทร์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก



(นายพงศภัค ปักชีสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

เห็นชอบ.....