

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ประเภทงานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนวัดลอน-ป่าบอน ม.๓ กว้างโดยเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และขยาย
ผิวจราจรทางเชื่อมจุดเริ่มต้นโครงการ พื้นที่ ๓๕ ตร.ม. หรือรวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๕ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหิน
ผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายโรงเรียนวัดลอน-ป่าบอน ม.๓ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.โคกสัก

แบบ อบต.โคกสัก

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทอาคาร			-	ราคาน้ำมัน
๒	ประเภทงานทาง	๕๔๐,๔๙๘.๕๖	๑.๓๘๒๒	๗๔๗,๐๗๗.๑๐	ดีเซล เฉลี่ย
๓	ประเภทงานชลประทาน			๐.๐๐	๒๕.๕๐ บาท
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			๐.๐๐	
๕	ค่างานอื่นๆ			๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๗๔๗,๐๗๗.๑๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๗๔๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่		๑,๑๘๕.๐๐ ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		๖๒๔.๔๗ บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวินัย หนูชู)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศุภวรรณ อินทร์ดีน ฅ นคร)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอมร แก้วจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ใบประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนวัดลอน-ป่าบอน ม.๓ กว้างโดยเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. และขยายผิวจราจรทางเชื่อมจุดเริ่มต้นโครงการ พื้นที่ ๓๕ ตร.ม. หรือรวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๕ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกร้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายโรงเรียนวัดลอน-ป่าบอน ม.๓ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
แบบ อบต.โคกสัก

งาน ถนน

ประมาณการวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน / หน่วย	เป็นเงิน	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทาง(เบา)	-	ม ^๒	๐.๐๐	-	๑.๗๕	-	-	ราคามัน
๒	งานบดอัดแน่นคันทางเดิม	๑,๓๙๒.๐๐	ม ^๒	๐.๐๐	-	๑๐.๙๖	๑๕,๒๕๖.๓๒	๑๕,๒๕๖.๓๒	ดีเซล เหล็ก
๓	งานดินลูกรังบดอัดแน่น	-	ม ^๒	๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	-	๒๕.๕๐ บาท
๔	งานไหล่ทางหินผุกร้างเรียบ	๒๕.๘๗	ม ^๒	๑๘๒.๓๘	๔,๗๑๘.๑๗	๙.๗๒	๒๕๑.๔๕	๔,๙๖๙.๖๒	
๕	งานทรายหยาบรองพื้น	๕๙.๒๕	ม ^๒	๓๗๓.๘๓	๒๒,๑๔๙.๔๒	๙๙.๐๐	๕,๘๖๕.๗๕	๒๘,๐๑๕.๑๗	
๖	งานคอนกรีต ๑:๒:๔	๑๗๗.๗๕	ม ^๒	๒,๓๓๑.๗๘	๔๑๔,๔๗๓.๘๙	๐.๐๐	-	๔๑๔,๔๗๓.๘๙	
๗	เหล็กดัดแครงสระรูป ๑ ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. #	๑,๑๘๕.๐๐	ม ^๒	๒๖.๐๐	๓๐,๘๑๐.๐๐	๕.๐๐	๕,๙๒๕.๐๐	๓๖,๗๓๕.๐๐	
๘	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ ๑๕ มม.	๑๐๐.๒๘	กก	๑๘.๑๙	๑,๘๒๔.๐๙	๓.๓๐	๓๓๐.๙๒	๒,๑๕๕.๐๑	
๙	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ ๑๙ มม.	๓๔.๖๘	กก	๒๔.๔๙	๘๗๓.๘๐	๒.๙๐	๑๐๓.๔๗	๙๗๗.๒๗	
๑๐	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑ ๑๖ มม.	๓๔๕.๒๓	กก	๑๖.๔๗	๕,๖๘๕.๙๓	๓.๓๐	๑,๑๓๙.๒๕	๖,๘๒๕.๑๘	
๑๑	ค่าแรงงานปูคอนกรีต	๑,๑๘๕.๐๐	ม ^๒	๐.๐๐	-	๑๒.๓๖	๑๔,๖๔๖.๖๐	๑๔,๖๔๖.๖๐	
๑๒	ค่าแบบช่างคิดตามยาว ๒ ช่าง	๓๔๕.๐๐	ม.	๐.๐๐	-	๒๑.๙๔	๗,๕๖๙.๓๐	๗,๕๖๙.๓๐	
๑๓	งานหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	๓๔๐.๐๐	ม	๓.๒๕	๑,๑๐๕.๐๐	๑๔.๐๓	๔,๗๗๐.๒๐	๕,๘๗๕.๒๐	
๑๔	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๐.๔๐ ม.	-	ท่อ	๖๗๖.๕๒	-	๑๕๙.๖๗	-	-	
๑๕	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๐.๘๐ ม.	-	ท่อ	๑,๒๙๗.๒๕	-	๔๔๙.๖๔	-	-	

ใบประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนวัดลอน-ป่าบอน ม.๓ กว้างโดยเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. และขยายผิวจราจรทางเชื่อมจุดเริ่มต้นโครงการ พื้นที่ ๓๕ ตร.ม. หรือรวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑.๑๘๕ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกร้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายโรงเรียนวัดลอน-ป่าบอน ม.๓ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
แบบ อบต.โคกสัก

งาน ถนน

ประมาณการวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน / หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.๓) DAI ๑.๐๐ ม.	-	ท่อน	๒,๑๘๔.๘๗	-	๕๖๐.๐๙	-	-	
๑๗	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย		-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน									๕๔๐,๔๘๘.๕๖

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย หนูชู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภวรรณ อินทร์ ณ นคร)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศภัค ปักชีสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก