



บันทึกข้อความ

กองคลัง
วันที่... ๑๕
วันที่... ๑๐ ส.ค. ๖๕
เวลา... ๑๕.๕๐ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร ๐ ๗๕๖๙ ๗๑๘๘

ที่ พท ๗๑๘๐๓/ วันที่ 10 ม.ค. 2562

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านใหม่ - โคกสัก หมู่ที่ ๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ๓๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านใหม่ - โคกสัก หมู่ที่ ๕ กว้างโดยเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก งบประมาณ ๘๓๓,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๘๓๔,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ วงด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวินัย หนูชู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

ความเห็นของปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....
(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางยุพินทร์ คงประสิทธิ์)

ความเห็นของรองปลัด อบต.....
-เห็นชอบอนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทิชากร เฟื่องโอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ).....
(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านใหม่ - โคกสัก หมู่ที่ 5 กว้างโดยเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 345 ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายบ้านใหม่ - โคกสัก หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.			-	-	-	-
	1.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	1,690.50	10.96	18,527.88	1.3822	25,609.23	25,609.23
	หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม						-	-
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	69.00	813.76	56,149.37	1.3822	77,609.65	77,609.65
	2.3 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(หินผุ)	ลบ.ม.	38.81	187.77	7,287.29	1.3822	10,072.49	10,072.49
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,380.00	362.32	500,001.60	1.3822	691,102.21	691,102.21
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	132.00	144.34	19,052.88	1.3822	26,334.89	26,334.89
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานเบ็ดเตล็ด							
	4.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3822	4,146.60	4,146.60
	4.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.				-	-	-
	4.3					-	-	-
	4.4							
	4.5							
					604,019.02	TOTAL		834,875.07

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	834,875.07
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านใหม่ - โคกสัก หมู่ที่ 5 กว้างโดยเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 345 ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	แปลนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน	834,000.00
---------------------------------	----------------------------------	-------------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,380.00 ม.
 เฉลี่ยราคา 604.35 บาท/ม.

(ลงชื่อ).....
 (นายวินัย หนูชู)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นางยุพินทร์ คงประสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง