



บันทึกข้อความ

กองคลัง
วันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๒
วันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๕๐ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร ๐ ๗๔๖๙ ๗๑๘๘

ที่ พท ๗๑๘๐๓/ วันที่ 10 ม.ค. 2562

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลอน - บ่อนางชี หมู่ที่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ๓๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลอน - บ่อนางชี หมู่ที่ ๓ กว้างโดยเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก งบประมาณ ๖๙๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๗๑๒,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ วงด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวินัย หนูชู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

ความเห็นของปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....
(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางยุพินทร์ คงประสิทธิ์)

ความเห็นของรองปลัด อบต.....
-เห็นชอบอนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทิชากร เพ็งโอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ).....
(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายลอน - บ่อนางชี หมู่ที่ 3 กว้างโดยเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 230 ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายลอน - บ่อนางชี หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.			-	-	-	-
	1.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	1,357.00	10.96	14,872.72	1.3822	20,557.07	20,557.07
	หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม						-	-
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	57.50	813.76	46,791.14	1.3822	64,674.71	64,674.71
	2.3 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(หินผุ)	ลบ.ม.	25.87	187.77	4,857.57	1.3822	6,714.13	6,714.13
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา	ตร.ม.	1,150.00	361.23	415,414.50	1.3822	574,185.92	574,185.92
	0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	2.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	110.00	145.90	16,049.00	1.3822	22,182.92	22,182.92
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	230.00	64.37	14,805.10	1.3822	20,463.60	20,463.60
4	งานเบ็ดเตล็ด							
	4.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3822	4,146.60	4,146.60
	4.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT	ตร.ม.				-	-	-
	(สีเหลืองและสีขาว)					-	-	-
	4.3							
	4.4							
	4.5							
						-	-	-
					515,790.03	TOTAL		712,924.95

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายลอน - บ่อนางชี หมู่ที่ 3 กว้างโดยเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 230 ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	712,924.95
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน	712,000.00
---------------------------------	---------------------------------------	-------------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,150.00 ม.
 เฉลี่ยราคา 619.13 บาท/ม.

(ลงชื่อ).....
 (นายวินัย หนูชู)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นางยุพินทร์ คงประสิทธิ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง