



บันทึกข้อความ

กองคลัง
วันที่ ๓๕
วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๕
เวลา ๑๓.๓๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร ๐ ๗๔๖๙ ๗๑๘๘

ที่ พท. ๗๑๘๐๓/ วันที่ 15 ก.ย. 2564

เรื่อง รายงานกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๑L-RMC๑ (ร่มโพธิ์ - มะปราง) ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๑,๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ที่ ๔๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๑L-RMC๑ (ร่มโพธิ์ - มะปราง) ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๑,๖ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๙๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง งบประมาณ ๔,๙๓๑,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๕,๐๔๖,๖๒๙.๐๔- บาท (ห้าล้านสี่หมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สตางค์) รายละเอียดตามใบประมาณราคาแนบ การเบิกเงินค่าจ้าง ๓ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวินัย หนูชู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอัครเดช เรืองพริ้ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวทิพย์วิภา จินดารัตน์)

- ☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ).....
(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ความเห็นของปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....
(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียดแนบท้ายวงเงินโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๑L-RMC๑ (ร่มโพธิ์ – มะปราง) ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๑,๖ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๙๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างโดยจ่ายเป็นงวด จำนวน ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นถนน ได้พื้นที่ ๒,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นถนน ได้พื้นที่ ๒,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวินัย หนูชู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัศรเดช เรืองพริ้ม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางทิพย์วิภา จินดารัตน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๑L-RMC๑ (ร่มโพธิ์ - มะปราง) ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๑,๖ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 1L-RMC1 (ร่มโพธิ์-มะปราง) ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 1,6
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,931,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป หลักเกณฑ์ทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 5,046,629.04 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 วินัย หนูชู ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการช่าง
 - 7.2 ทิพย์วิภา จินดารัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 - 7.3 อัครเดช เรืองพริ้ม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

แบบฟอร์ม: งานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน สะพานเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๑L-RMC๑ (ริมโพธิ์ - มะปราง) ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๑,๖ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง 1.1 งานรองพื้นทางและชั้นพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม) 1.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	9,310.000	11.37	105,854.70	1.3795	15.68	146,026.55
2	1.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.1.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 1.1.3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	399.000	796.48	317,795.52	1.3795	1,098.74	438,398.91
3	2. งานผิวทาง	ลบ.ม.	229.420	195.96	44,957.14	1.3795	270.32	62,018.37

อัตราค่าจ้าง

13 กันยายน 2564 14:36:24

แบบฟอร์ม ๖.งานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน สะพานลอย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	7,980.000	374.49	2,988,430.20	1.3795	516.60	4,122,539.46
5	2.1.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	792.000	139.25	110,286.00	1.3795	192.09	152,139.53
6	2.1.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) 3. งานเบ็ดเตล็ด	เมตร	1,330.000	66.15	87,979.50	1.3795	91.25	121,367.72
7	3.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.000	3,000.00	3,000.00	1.3795	4,138.50	4,138.50
							รวมราคากลาง	5,046,629.04

อัศวเดช เรืองพร้อม

13 กันยายน 2564 14:36:24

แบบฟอร์ม. งานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๑L-RMC๑ (รุมพ์ไทร์ - มะปราง) ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๑,๖ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก



อัศรเดช เรืองพร้อม

13 กันยายน 2564 14:36:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จากก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๑L-RMC๑ (รัมโพธิ์ - มะปราง) ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๑,๒ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก/องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก


(ทิพย์วิภา จินดารัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(วินัย หนูชู)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อัครเดช เรืองพรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง