



บันทึกข้อความ

กองคลัง
รับที่.....
วันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๕๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร ๐ ๙๔๖๙ ๙๑๘๘

ที่ พท ๙๑๘๐๓/..... วันที่ ๐๘ ม.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม - นายเหล็ม หมู่ที่ ๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ๘๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม - นายเหล็ม หมู่ที่ ๖ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๘ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. โคกสัก งบประมาณ ๙๖๓,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๙๖๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวินัย หนูชู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

ความเห็นของปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....
(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศุภวรรณ อินทร์นั ณ นคร)

ความเห็นของรองปลัด อบต.....
- เทพธร อนุสติ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทิชากร เฟิงโอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ).....
(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายเพชรเกษม - นายเหล็ม หมู่ที่ 6 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 392 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,568 ตร.ม พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายเพชรเกษม-นายเหล็ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	1,920.80	11.16	21,436.12	1.3822	29,629.00	29,629.00
	หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม						-	-
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	78.40	869.76	68,189.18	1.3822	94,251.08	94,251.08
	1.3 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(หินผุ)	ลบ.ม.	44.10	181.85	8,019.58	1.3822	11,084.66	11,084.66
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,568.00	367.36	576,020.48	1.3822	796,175.50	796,175.50
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	156.00	115.63	18,038.28	1.3822	24,932.51	24,932.51
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานเบ็ดเตล็ด							
	3.1 คอนกรีตหยาบรองท่อ							
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 หินผุมหลังท่อ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	4,000.00	4,000.00	1.0000	4,000.00	4,000.00
	3.4 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.				-	-	-
						-	-	-
4	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.				-	-	-
						-	-	-
					695,703.64	TOTAL		960,072.75

ราคากลาง จ่ายขาด ถนนคสล สาย เพชรเกษม-นายเหล็ม หมู่ที่ 6 กว้าง 4 ม ยาว 390 ม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
-------	--------	-------	---------------	------------------	--------------------	-------------	----------------------	----------

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 960,072.75

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน	960,000.00
--------------------------	-----------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,568.00 ม.

เฉลี่ยราคา 612.24 บาท/ม.

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย หนูชู)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภวรรณ อินทร์นัฏ นนทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง