



บันทึกข้อความ

กองคลัง
วันที่ ๕๐๕
วันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๕
เวลา ๑๕.๕๕ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร ๐ ๗๔๖๙ ๗๑๘๘

ที่ พท. ๗๑๘๐๓/..... วันที่ 23 ก.ย. 2565

เรื่อง รายงานกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน - หมู่
หมู่ที่ ๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๕๕-๐๙๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ที่ ๙๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน - หมู่ หมู่ที่ ๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๕๕-๐๙๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๒๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑,๒๓๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม ใบประมาณราคาแนบ การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้เสนอราคามีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๔๕,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวินัย หนูชู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ ปักชีสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวคัยรียะห์ เฟ็งโอ)

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ ชันจ้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ความเห็นของปลัด อบต.....

(ลงชื่อ)

(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน - หูแร่ หมู่ที่ 6 รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 55-090 กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายชลประทาน - หูแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานเกรตเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	2,193.00	1.85	4,057.05	1.3795	2.55	5,596.70
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	86.00	672.24	57,812.64	1.3795	927.35	79,752.53
	1.3 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(หินผุ)	ลบ.ม.	77.40	223.25	17,279.55	1.3795	307.97	23,837.13
	1.4 งานดินคันทาง(หินผุแน่น)	ลบ.ม.	237.60	277.56	65,948.25	1.3795	382.89	90,975.61
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,720.00	396.40	681,808.00	1.3795	546.83	940,554.13
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	252.00	143.03	36,043.56	1.3795	197.30	49,722.09
3	งานโครงสร้าง							
	3.1งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานเบ็ดเตล็ด							
	4.1 คอนกรีตหยาบรองท่อ							
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 หินผุถมหลังท่อ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	-	-	-	-	-	-
	4.4 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT							
	(สีขาว)	ตร.ม.	86.00	290.00	24,940.00	1.3795	400.05	34,404.73
	(สีเหลือง)	ตร.ม.	10.75	290.00	3,117.50	1.3795	400.05	4,300.59
5	งานจัดการเครื่องหมายจราจรและความปลอดภัย							
	5.1 งานป้ายจราจร							
	- บ-1	ป้าย	2.00	3,770.00	7,540.00	1.3795	5,200.71	10,401.43
	- ต-3ถึงต-14,ต-75	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	5.2 เสาคอนกรีต							
	- หลักรนำโค้ง	ต้น	-	-	-	-	-	-

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
					898,546.55		TOTAL	1,239,544.94
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						898,546.55	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		=		1,239,544.94			
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=					
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		=					
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง		=		1.3795			
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=					

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	1,239,000.00
--------------------------	---------------------------------------	--------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,720.00 ม.

เฉลี่ยราคา 720.35 บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายวินัย หนงชู)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายพงศ์ศักดิ์ ปักษิสังข์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นางสาวคัยรีระห์ เพ็งโอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง