



บันทึกข้อความ

กองคลัง
วันที่ ๑๓
วันที่ ๑๓
เลข ๑๕.๐๐๖

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก โทร ๐ ๗๕๖๙ ๗๑๘๘

ที่ พท. ๗๑๘๐๓/ วันที่ 15 ส.ค. 2565

เรื่อง รายงานกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
พท.ถ.๕๕-๐๑๓ สายมัสยิด - หูแร่ หมู่ที่ ๑ บ้านหลังสถานี หมู่ที่ ๖ บ้านลำธาร ตำบลโคกสัก
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ที่ ๗๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๕๕-๐๑๓ สายมัสยิด - หูแร่ หมู่ที่ ๑ บ้านหลังสถานี หมู่ที่ ๖ บ้านลำธาร ตำบลโคกสัก กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๓๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๙๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง งบประมาณ ๑,๕๘๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑,๕๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตาม ใบประมาณราคาแนบ การเบิกเงินค่าจ้าง ๑ วงด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้เสนอราคามีผลงาน ประพฤติดีเกี่ยวกับงานที่จะประกวดราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๙๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวินัย หนูชู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอัครเดช เรืองพริ้ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนงคัลลักษณ์ มาชู)

- ☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ชันงั้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ความเห็นของปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....
(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ข่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 55-013 สายมัสยิด - หูแร่ หมู่ที่ 1 บ้านหลังสถานี หมู่ที่ 6 บ้านลำธาร ตำบลโคกสัก กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 383 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,298 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย มัสยิด - หูแร่ หมู่ที่ 1,6 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	2,604.40	11.97	31,174.66	1.3795	16.51	43,005.44
	หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม							
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	114.90	714.18	82,059.28	1.3795	985.21	113,200.77
	1.3 งานไผ่ทางวัสดุมวลรวม(หินผุ)	ลบ.ม.	45.96	214.64	9,864.85	1.3795	296.09	13,608.56
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา	ตร.ม.	2,298.00	382.55	879,099.90	1.3795	527.72	1,212,718.31
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา							
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	266.00	158.93	42,275.38	1.3795	219.24	58,318.88
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	383.00	77.22	29,575.26	1.3795	106.52	40,799.07
3	งานโครงสร้าง							
	3.1งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	9.00	3,321.03	29,889.27	1.3795	4,581.36	41,232.24
4	งานเบ็ดเตล็ด							
	4.1 คอนกรีตหยาบรองท่อ							
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	10.00	150.96	1,509.60	1.3795	208.24	2,082.49
	4.2 หินผุมหลังท่อ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00		-	-	-	-
	4.4 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT							
	(สีขาว)	ตร.ม.	76.60	290.00	22,214.00	1.3795	400.05	30,644.21
	(สีเหลือง)	ตร.ม.	11.58	290.00	3,358.20	1.3795	400.05	4,632.63
5	งานจัดการเครื่องหมายจราจรและความปลอดภัย							
	5.1 งานป้ายจราจร							
	- บ-1	ป้าย	1.00	3,770.00	3,770.00	1.3795	5,200.71	5,200.71
	- ต-11	ป้าย	1.00	2,640.00	2,640.00	1.3795	3,641.88	3,641.88
	- ต-2	ป้าย	3.00	5,130.00	15,390.00	1.3795	7,076.83	21,230.50

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
					1,152,820.40		TOTAL	1,590,315.69
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						1,152,820.40	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		=		1,590,315.69			
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=					
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		=					
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง		=		1.3795			
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=					

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน	1,590,000.00
ขนาดหรือเนื้อที่	2,298.00 ม.	
เฉลี่ยราคา	691.91 บาท/ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายวินัย หนูชู)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายอัครเดช เรืองพรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นางสาวนงลักษณ์ มาชู)

กรรมการกำหนดราคากลาง